



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski, dn. 31.03.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), na zadanie : „Modernizacja oczyszczalni ścieków: Modernizacja pompowni osadów PWKF- rozdział ciągów technologicznych Nr I i Nr II w Rąbczynie”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BZP/PWKF/06/2017

Pytanie nr 1:

Zgodnie z pozycją przedmiarową 26, 41 i 45 należy zamontować szafy sterownicze. Prosimy o udostępnienie schematów szaf oraz dokumentacji elektrycznej.

Odpowiedz nr 1:

WODKAN S.A. nie posiada przedmiotowej dokumentacji.

Instalację należy wykonać w oparciu o następujące materiały:

- Kable zasilające napędy zasuw – YKY 5x1,5
- Kable sterujące napędami zasuw – YKSY 14x1
- Skrzynka sterowania napędami zasuw osadu nadmiernego i obejścia BAY-PASS
 - o Skrzynka PCV 60x60x25 cm z płytą montażową
 - o Wyłączniki piórkowe 1 - 0 -2 – 3 szt.
 - o Lampki sygnalizacyjne otwarta/zamknięta – 6 szt.
 - o Styczniki - 6 szt. - dobrane do mocy napędu
 - o Wyłączniki silnikowe – 3 szt. – dobrane do mocy napędu
 - o Listwa zaciskowa - zasilanie napędów
 - o Listwa zaciskowa - sterowanie napędów
 - o Wyłącznik S303-B dobrany do mocy urządzeń
 - o Wyłącznik różnicowo-prądowy
 - o Wyłącznik główny
- Złącze kablowe wolnostojące do podłączenia pompy w komorze tymczasowej
 - o Kabel zasilający 5x6 – około 20m
 - o Listwa zaciskowa w złączu kablowym.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informacje czy pompownia tymczasowa zaznaczona linią przerywaną na rysunku nr 4, po wykonaniu wszystkich robót podlega demontażowi czy Wykonawca ma ją pozostawić ?

Odpowiedz nr 2:

Pompownia nie ulega demontażowi, po zakończonych pracach pompownię należy przykryć płytą pokrywową z włazem żeliwnym klasy D400.

Pytanie nr 3:

Czy przewody zasilające oraz układ sterowania dla 6 pomp istniejących oraz 1 nowej pompy osadu końcowego pozostają istniejące czy należy wykonać nowe ? Jeśli nowe to prosimy o udostępnienie dokumentacji elektrycznej.

Odpowiedz nr 3:

Przewody zasilające i układy sterowania pozostają istniejące.

63 400 Ostrów Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90

e-mail: biuro@wodkan.com.pl

www.wodkan.com.pl

NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł (opłacony w całości)

Pytanie nr 4:

Co należy zrobić z zdemontowanymi elementami pompowni ?

Odpowiedz nr 4:

Zdemontowane elementy pompowni należy przekazać Zamawiającemu, który wskaże miejsce składowania.

Dyrektor ds. Technicznych


Zdzisław Marek

PREZES ZARZĄDU


Marek Karolczak