Profil podłużny wodociągu
Podziałka 1:100/500

Nazwa węzła	1	2	a	b	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rzędna istniejącego terenu	141,30	141,40	141,71	141,79	142,00	142,35	142,40	143,15	143,90	144,30	144,80	145,30	146,20
Rzędna osi proj. rurociągu	139,50	139,60	139,82	140,29	140,40	140,75	140,80	141,55	142,30	142,70	143,20	143,70	144,60
Zagłębienie osi przewodu	1,80	1,80	1,90	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Odcinek	1–2	2–a	a–b	b–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11
Długość odcinka	40,00	24,00	6,00	16,00	30,00	8,00	49,00	38,00	27,00	30,00	38,00	48,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=40,00 i=2,5 ‰	L=24,00 i=9,0 ‰	L=6,00 i=79,0 ‰	L=16,00 i=7,0 ‰	L=30,00 i=11,6 ‰	L=8,00 i=6,2 ‰	L=49,00 i=15,3 ‰	L=38,00 i=19,7 ‰	L=27,00 i=14,8 ‰	L=30,00 i=16,7 ‰	L=38,00 i=13,2 ‰	L=48,00 i=18,7 ‰

Długość odcinka (dodatkowe oznaczenia): 0,50; 39,50; 48,00; 0,20

Proj. średnica zewnętrzna, materiał: DZ125, PE

Rodzaj nawierzchni: teren nieutwardzony

Hektometr i odległości: ○0, 10,90, 18,30, 25,50, 32,80, 40,00, 55,90, 64,00, 70,00, 77,90, 86,00, ○1 2,40, 9,90, 16,00, 24,00, 42,70, 50,00, 57,20, 64,60, 73,00, 89,90, 97,30, ○2 4,60, 11,00, 29,80, 38,00, 44,00, 51,30, 58,70, 68,00, 84,80, 92,20, 99,50, ○3 6,00, 23,20, 30,40, 37,70, 44,90, 54,00

Cowogaz
PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel. (62) 764-31-59 email: cowogaz.kalisz@wp.pl NIP 618-002-46-71

TEMAT	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej		STADIUM PB
OBIEKT	Kanalizacja sanitarna 200/160 mm, wodociąg Dz 125 mm		
NAZWA RYSUNKU	**Profil podłużny wodociągu**		DATA 2018.05.
ADRES INWESTYCJI	m. Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Jankowskiego		SKALA 1:100/250
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Biernacki	BN-10.9/69/82 NB/U/7342/37/98	NR RYS. 5
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Licznerski	NB/U/7342/40/98	