

KOSZTORYS OFERTOWY

odcinek od ul. Krótka /Opalowa a kilometrem 1+800

Lp.		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	cena (PLN)
1	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt.	1	
2	KNR 501/503/2	Analogia. Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SKR-1	szt.	1	
3	KNR 502/201/5	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rura RHDPE Fi•110•mm	mb	20	
4	TPSA 40/501/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	mb	200	
5	TPSA 40/720/4	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	szt.	2	
6	TPSA 40/720/3	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	szt.	1	
7	TPSA 40/606/6	Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie - SR 30	szt.	1	
8	KNR 501/817/3	Montaż gniezdника pod łączówki KRONE	szt.	1	
9	TPSA 40/603/1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków –KRONE	szt.	1	
10	KNR 501/714/2	ANALOGIA.Montaż magazynka odgromników – KRONE	szt.	1	
11	TPSA 40/608/3	Montaż uziomów szpilekowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3•m	szt.	1	
12	KNR 503/1303/2	Pomiary uziemień	szt.	1	
13	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par•10 odcinek 1	-----	-----	
14	KNR 501/1310/3	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par•30 odcinek 1	-----	-----	
15	KNR 501/1310/5	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par•50 odcinek 1	-----	-----	
		Razem			
		Podatek Vat - 23%			
		Ogółem			