PP 135.00 mnpm

	Odległości między studniami	Odległości między trójnikami	ŚREDNICE / SPADKI	ZAGŁĘBIENIE	RZĘDNE DNA KANAŁU	RZĘDNE TERENU	
T	0,0	0,0		2,58	147,57	150,15	Otwór geologiczny Nr 12, poziom wody 150,08
							Tłocznia ścieków
	4,5	4,5					Istniejący gazociąg s/c dn 63mm 149,25
S1	4,5	4,5		2,57	147,60	150,17	STUDNIA BETONOWA DN 1000mm
	27,9						- odnoga dn 200mm do ulicy POGODNEJ
							Istniejący podłączenie wpustu deszczowego 149,08
							Istniejący podłączenie wpustu deszczowego 149,19
S2	31,5	31,5		2,57	147,74	150,31	STUDNIA BETONOWA DN 1000mm
		9,0					- odnoga dn 160mm do dz.nr 26/25
		40,5		2,56	147,79	150,35	trójnik DN 200/160mm do dz.nr26/2
T41		12,5					
		53,0		2,63	147,83	150,46	Istniejące przyłącze wodociągowe 149,00
T40	49,0	10,4					trójnik DN 200/160mm do bud.nr 3
		63,4					Istniejący podłączenie wpustu deszczowego 149,25
T39		13,5		2,78	147,90	150,68	trójnik DN 200/160mm do dz.nr26/3
							Istniejący podłączenie wpustu deszczowego 149,25
S3	76,5	76,9		2,73	147,97	150,70	Istniejące przyłącze wodociągowe 149,06
		6,9					STUDNIA BETONOWA DN 1000mm- dn 160mm do bud.nr 5
T38		83,8		2,79	148,00	150,79	trójnik DN 200/160mm do bud.nr 7
		2,5					
T37		86,3		2,82	148,02	150,84	trójnik DN 200/160mm do dz.nr26/4
		8,0					Istniejące przyłącze wodociągowe 149,37
T36	40,5	94,3		2,91	148,06	150,97	trójnik DN 200/160mm do dz.nr 26/5
		23,3					Istniejący kabel eNN 150,10
							Otwór geologiczny Nr 11, poziom wody 150,07
							Istniejący podłączenie wpustu deszczowego 149,54
S4	118,8	118,8		2,77	148,18	150,95	STUDNIA BETONOWA DN 1000mm- odn. DN 200mm ul. Radosej
							odnoga Dn160mm do bud.nr 9
T35							Istniejące przyłącze wodociągowe 149,53
		25,0					Istniejący gazzociąg s/c dn 63mm 150,34
T34	44,0	144,8		2,62	148,31	150,93	trójnik DN 200/160mm do dz.nr26/35
		1,2					
T33		146,0		2,61	148,32	150,93	trójnik DN 200/160mm do dz.nr26/30
		16,0					Istniejący podłączenie wpustu deszczowego 149,54
S5	162,0	162,0		2,35	148,40	150,75	STUDNIA BETONOWA DN 1000mm odnoga dn 160mm do dz.26/36
		7,9					
T32		169,9		2,31	148,44	150,75	trójnik DN 200/160mm do dz.nr26/31
							Istniejący kabel eNN 150,10
							Istniejące przyłącze gazowe dn25mm 149,39
	26,0	18,0					
							Istniejący podłączenie wpustu deszczowego 149,50
T31		187,9		2,19	148,53	150,72	Istniejące przyłącze wodociągowe 149,09
		5,0					trójnik DN 200/160mm do bud.nr 14
S6	192,0	192,9		2,14	148,56	150,70	STUDNIA BETONOWA DN 1000mm-odnoga dn 160 doul. boczne
							Otwór geologiczny Nr 5, poziom wody 150,20
S6	0,00	0,00		2,14	148,56	150,70	STUDNIA BETONOWA DN 1000mm
	12,0	12,0					
S28	12,0	12,0		2,00	148,78	150,78	STUDNIA WAVIN DN 425mm
							- odnoga dn 160mm do budznku nr15

0,02 RURY PCV-U DN 200mm

0,02 RURY PCV-U DN 160mm

0,02

OBIEKT: SIECI SANITARNE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZY w Obrębie Wielkopolski

INWESTOR WNIOSKU: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Obrębie Wielkopolski ul. Powstańców 27

PRZEDMIOT RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO

DATA: Styczeń 2019

BRANŻA SANITARNA

Projektował: mgr inż. Zdzisław Majchrzak upr.budowl. 0288/PW/89

Sprawdził: mgr inż. Magdalena Majchrzak upr.bud. 7138-7138/180/PW/2006

SKALA: 1:200/1000

NR RYS: 2.1