

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim  
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. (062) 769 5390,  
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl

BL  


**WODKAN**  
Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
ul. Partyzancka 27  
63-400 Ostrów Wielkopolski

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGPO.0108.763.071.2022

Ostrów Wielkopolski, 04.08.2022

Dotyczy: **budowa magistrali wodociągowej**

Lokalizacja przedsięwzięcia:  
Województwo: Wielkopolskie  
Gmina: Miasto Ostrów Wielkopolski  
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski  
Ulica: **Macieja Rataja, Włociańska**



W odpowiedzi na Zlecenie w sprawie j. w. przesyłamy jeden komplet map z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Sieć gazową niskiego ciśnienia wkreślono na kolor żółty a średniego ciśnienia na kolor zielony. Uzgadniamy projektowaną **budowę magistrali wodociągowej**.

Budowa magistrali wodociągowej metodą bezwykopową (przewiert) - bez uwag.

Budowa magistrali wodociągowej w wykopie otwartym przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

2. W miejscach zbliżeń z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. **W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.**

3. Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci

gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (Dz. U. z 2013 poz. 640). Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu.

4. Nadzór nad pracami jest usługą odpłatną. Cennik Usług Pozataryfowych zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.psgaz.pl/cenniki>. Zlecenie nadzoru nad pracami należy kierować do jednostki eksploatującej wydającej uzgodnienie tj. właściwej Gazowni.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. GAZOWNIA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Andrzej Pakuła, tel: (62) 768 56 40

Załączniki:  
- złożone opracowanie  
Do wiadomości:  
- a/a

KIEROWNIK  
Gazownia w Ostrowie Wlkp.  
Marek Janicki

