



PIWNICA

połączyć z instalacją wody w budynku

P17

Węzeł pomiarowo-rozliczeniowy

- wodomierz ALTAIR V4 2,5 DN15mm
- zawór antyskażeniowy EA DN25mm
- zawory odcinające DN25

GRANICA DZIAŁKI

P17

Przyłtęcze wody przedstawiono na PZT

Wymiana po trasie istniejącego przyłtęcza.

— przyłtęcze wody

— odcinek wykonać w formie przecisku

**RZUT PIWNICY BUDYNKU PRZ UL. KASZUBSKIEJ 21 (dz. nr 64/1)  
LOKALIZACJA WODOMIERZA GŁÓWNEGO**

Skala:

1:100

**Temat:** BUDOWA SIECI WODODCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

**Adres obiektu:** 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kaszubska  
dz. nr 84, 24 obręb 0028

**Inwestor:** WODKAN PWiK SA Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27

**Projektant:** mgr inż. Gabriela Andraka  
specj. instalacyjna upr. nr 300/DOŚ/10

NR PRZYN. DO IZBY:  
DOŚ/IS/0037/11

Podpis:

NR PRZYN. DO IZBY:

Podpis:

USŁUGI PROJEKTOWE - GABRIELA ANDRAKA  
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Bolka i Lolka 4

Stadium:  
PW

Branża:  
SANITARNA

Data:  
SIERPIEŃ 2022

Rys nr:  
**26**