



PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
BRANŻA:	Sanitarna
ADRES:	Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia
KATEGORIA:	Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:	301701_1, Ostrów Wielkopolski
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:	Obręb nr: 0125, 0128
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128, 57/42 obręb 0125 301701_1, Ostrów Wielkopolski
INWESTOR:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:	1) Projekt zagospodarowania terenu 2) Projekt architektoniczno-budowlany 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:** Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

BRANŻA: Sanitarna

ADRES: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

KATEGORIA: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI
Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

**NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:** 301701_1, Ostrów Wielkopolski

**NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO:** Obręb nr: 0125, 0128

**NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH** Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128,
57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

INWESTOR: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pełniona funkcja
projektowa/ zakres
opracowania

Imię i Nazwisko/
nr uprawnień/specjalność

Data opracowania /
Podpis i pieczęć

**PROJEKTANT/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Marek Nowicki
WKP/0389/POOS/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

WRZESIEŃ 2022

**SPRAWDZAJĄCY/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Strona tytułowa.....	01
- Spis zawartości.....	02
- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych.....	03
- Kopia decyzji o nadaniu sprawdzającemu uprawnień budowlanych.....	04
- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do WOIB.....	05
- Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego do WOIB.....	06
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	07

Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji.....	08
2. Położenie inwestycji.....	08
3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	08
4. Istniejący stan zagospodarowania działek.....	08
5. Projektowane zagospodarowanie działek.....	08
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania.....	08
7. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej.....	08
8. Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska.....	08

Część rysunkowa

Rys. A. Mapa ewidencyjna

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (Dz. u. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja	Nr uprawnień Nr Izby Budowlanej	Podpis i pieczęć
Projektant Branża sanitarna: mgr inż. Marek Nowicki	Nr uprawnień: WKP/0389/POOS/18 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0107/19	
Sprawdzający Branża sanitarna: mgr inż. Krzysztof Biernacki	Nr uprawnień: BN-10.9/69/82 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0277/01	

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

Temat: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Obiekt: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI

Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

Adres inwestycji:

Adres: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

Położenie: działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

Inwestor:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestorem dla w/w inwestycji jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2 Położenie inwestycji

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125 w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wlkp. Inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z zaświadczeniem nr WPP.6727.2.490.2022 z dnia 16.08.2022 roku.

3 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Podstawa prawna: tekst jednolity Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 1333 - Prawo budowlane.

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zawiera się w granicy działek nr nr 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125 .

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

4 Istniejący stan zagospodarowania działek

- droga publiczna dojazdowa, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5 Projektowane zagospodarowanie działek

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U.

6 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy

7 Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu wstępnie uzgadnia przedmiotową inwestycję. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia archeologicznych badań dokumentacyjno- zabezpieczających w trakcie wykonywania budowlanych robót ziemnych. Na wyżej wymienione badania należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8 Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:** Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

BRANŻA: Sanitarna

ADRES: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

KATEGORIA: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI
Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

**NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:** 301701_1, Ostrów Wielkopolski

**NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO:** Obręb nr: 0125, 0128

**NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH** Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128,
57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

INWESTOR: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

pełniona funkcja
projektowa/ zakres
opracowania

**Imię i Nazwisko/
nr uprawnień/specjalność**

**Data opracowania /
Podpis i pieczęć**

**PROJEKTANT/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Marek Nowicki
WKP/0389/POOS/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

WRZESIEŃ 2022

**SPRAWDZAJĄCY/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Strona tytułowa	01
- Spis zawartości.....	02

Część opisowa

1. Podstawa prawna.....	03
2. Rozwiązania techniczne.....	03
2.1. Kanalizacja sanitarna.....	03
2.2. Wodociąg.....	05
3. Rozwiązania materiałowe.....	06
3.1. Kanalizacja sanitarna.....	06
3.2. Wodociąg.....	06
4. Wytyczne do budowy kanalizacji sanitarnej.....	07
4.1. Warunki gruntowo-wodne.....	07
4.2. Roboty ziemne.....	07
4.3. Odwodnienie wykopów.....	08
4.4. Umocnienie wykopów.....	08
4.5. Roboty montażowe.....	08
5. Wytyczne do budowy sieci wodociągowej.....	09
5.1. Warunki gruntowo-wodne.....	09
5.2. Roboty ziemne.....	09
5.3. Odwodnienie wykopów.....	10
5.4. Umocnienie wykopów.....	10
5.5. Roboty montażowe.....	10
6. Odbiór robót kanalizacji sanitarnej.....	11
7. Próby wodociągu i odbiór.....	11
7.1. Próba ciśnienia.....	11
7.2. Płukanie przewodów.....	12
7.3. Dezynfekcja przewodów.....	12
8. Oddziaływanie budowy wodociągu na środowisko naturalne.....	12
9. Uwagi końcowe.....	13

Część rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny	
Rys. 2 Profil podłużny wodociągu	
Rys. 3 Profil podłużny kanału sanitarnego	
Rys. 4 Profil podłużny wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej	

CZEŚĆ OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Podstawa prawna

- Zlecenie Inwestora:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
- Odpisy pism i uzgodnień zawarte w części formalno-prawnej
- Badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO - Technika D. Ziółkowski w Dąbrowie Chelmińskiej
- Wypisy z rejestru gruntu
- Normy i przepisy branżowe
- Wizja w terenie

2. Rozwiązania techniczne

2.1. Kanalizacja Sanitarna

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 200/160 mm.

Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV-U ze ścianką litą SN 8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 łączoną na uszczelki o średnicy Dz 200 x 5,9 mm o następujących o długościach:

- kanał sanitarny KS-1 o długości L=216,0 m
- wyprowadzenie kanału sanitarnego KS-1.1 w kierunku działki drogowej 7/6 o długości 11,0 m
- wyprowadzenie kanału sanitarnego KS-1.2 w kierunku ul. Łabędziej o długości 9,0 m

Całkowita długość projektowanej kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm wynosi L=236,0 m.

Projektowany kanał sanitarny KS-1 należy włączyć do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Aroniowej do istniejącej studni rewizyjnej Si.

Projektowane wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej KS-1.1 oraz KS-1.2 należy włączyć do projektowanego kanału sanitarnego KS-1 do studni rewizyjnej S4.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się 6 studni rewizyjnych betonowych \varnothing 1000 mm wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 wyposażonych we włazy żeliwno-betonowe D400 naprzemiennie wentylowane. Wysokości studni rewizyjnych przedstawione zostały na profilu podłużnym oraz w zestawieniu elementów studni rewizyjnych.

W celu podłączenia przyległych do projektowanych kanałów sanitarnych nieruchomości projektuje się 15 wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze ścianką litą SN8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki.

Projektowana długość wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej jest następująca:

P1 do działki 14/6	L = 7,0 m
P2 do działki 14/7	L = 6,5m
P3 do działki 14/9	L = 3,5m
P4 do działki 17/16	L = 3,5m
P5 do działki 17/16	L = 3,5m
P6 do działki 17/11	L = 6,5m
P7 do działki 17/14	L = 6,5m
P8 do działki 17/17	L = 3,5m
P9 do działki 17/7	L = 6,5m
P10 do działki 17/17	L = 3,5m
P11 do działki 17/18	L = 3,0m
P12 do działki 17/18	L = 3,0m
P13 do działki 57/36	L = 4,5m
P14 do działki 57/24	L = 4,5m
P15 do działki 57/23	L = 7,5m

Całkowita długość projektowanych wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm wynosi $L_c=73,0m$.

4 wyprowadzenia włączone zostaną do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studnie rewizyjne DN1000 mm a pozostałe 11 w trójnik podłączeniowy T 200/160 mm.

Włączenie do studni rewizyjnej wykonane zostanie przy wysokości włączenia większej od 0,5 m nad jej dnem poprzez kaskadę wewnętrzną z rur PVC-U o średnicy Dz 160/160 mm.

Dla włączenia wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej projektuje się następujące kaskady wewnętrzne:

- dla wyprowadzenia P4 na włączeniu do projektowanej studni rewizyjnej S3 o wysokości $h=1,70m$
- dla wyprowadzenia P8 na włączeniu do projektowanej studni rewizyjnej S4 o wysokości $h=0,64 m$

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim realizuje budowę wyprowadzeń w kierunku przyległych nieruchomości w pasie drogowym. Przyłącze sanitarne na terenie nieruchomości wykonane zostanie przez właściciela nieruchomości po wydaniu warunków technicznych przez WODKAN S.A. Projektowane wyprowadzenia z pasa jezdni zakończyć należy korkiem PVC-U o średnicy Dz 160 mm. Na przyłączach sanitarnych w odległości max do 1,0 m od granicy działek zabudować należy studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicy Φ 315 mm oraz przykanalik sanitarny do budynku. Spadki wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie budowy, lecz nie mogą być mniejsze niż 1,5%.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej należy porozumieć się z właścicielami poszczególnych budynków.

Kanalizację sanitarną wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilem podłużnym rys.3, rys.4.

2.2. Wodociąg

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej o średnicy Dz 125 mm w ul. Pawiej oraz w działce nr 7/6 obręb 0128 (wodociąg W-1), w działce nr 16 obręb 0128 (wodociąg W-1.1) oraz w włączenie do istniejącego ul. Kanarkowej (wodociąg W-2).

Projektowany wodociąg W-1 należy włączyć w węźle nr 1 do istniejącego rurociągu wodociągowego Dz 125 mm PE w ul. Pawiej na skrzyżowaniu z ul. Łabędią. Projektowany wodociąg W-2 należy włączyć z jednej strony w węźle nr 8 do istniejącego rurociągu wodociągowego Dz 125 mm PE w ul. Pawiej, z drugiej strony w węźle nr 14 do istniejącego rurociągu wodociągowego Dz 125 mm PE w ul. Aroniowej. Projektowany wodociąg W-1.1 należy połączyć w węźle nr 5 z projektowanym wodociągiem W-1.

Projektuje się sieć wodociągową z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR 17 wg PN-EN 12201 o średnicy Dz 125 x 7,4 mm o następujących długościach:

- Wodociąg W-1 o długości L=115,0 m
- Wodociąg W-2 o długości L=154,0 m
- Wodociąg W-1.1 o długości L=36,0 m

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi L=305,0 m.

Za miejscem włączenia projektowanego wodociągu W-1 do istniejącego wodociągu w węźle nr 1 oraz za miejscem włączenia projektowanego wodociągu W-2 do istniejącego wodociągu w węźle nr 14 należy zamontować zasuw równoprzelotowe kołnierzowe \varnothing 100 mm.

Na końcówce wodociągu W-1 oraz W-1.1 w węźle nr 11 wodociągu W-2 należy zamontować hydranty przeciwpożarowe podziemne wolnooprzelotowe z przyłączem kołnierzowym \varnothing 80mm. Hydrant należy wykonać na odgałęzieniu o średnicy \varnothing 80 mm. Na odgałęzieniu zamontować należy zasuwę kołnierzową równoprzelotową \varnothing 80 mm. Projektowaną zasuwę zaopatrzyć należy w obudowę teleskopową do zasuw oraz skrzynkę żeliwną do zasuw.

Należy stosować zasuw równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na ciśnienie min. PN 10 (1,0 MPa) malowanego farbą epoksydową (grubość powłoki ochronnej min.250 μ m) DIN 30677 wg wymogów GSK-RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno być zaprojektowane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM.

Projektowany wodociąg wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilem podłużnym rys.2.

3. Rozwiązania materiałowe

3.1.Kanalizacja Sanitarna

Projektuje się zastosować dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej następujące materiały podstawowe:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową.
 - rury Dz 200 x 5,9 mm L =236,0 m
 - rury Dz 160 x 4,7 mm L = 73,0 m
- trójnik PVC - U T200/160 mm klasy S szt.11
- korki PVC-U Dz 160 mm szt.15
- kaskada wewnętrzna PVC-U Dz160/160 mm kpl.2
- kolano 90 ° PVC-U szt.11
- studnia rewizyjna betonowe \emptyset 1000 zgodne z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 szt. 6
 - włązy żeliwno- betonowe D400 z wentylacją szt. 3
 - włązy żeliwno- betonowe D400 bez wentylacji szt. 3

3.2.Wodociąg

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe.

Rury powinny być w kolorze niebieskim. Kształtki polietylenowe zaprojektowane zostały także z polietylenu typu PE 100 PN 10 szereg SDR 17 .

Przewiduje się następujące materiały podstawowe dla budowy wodociągu:

- rury polietylenowe przewodowe Dz 125 x 7,4 mm L=305,0 m
- hydrant podziemny żeliwny kołnierzowy \emptyset 80 mm szt.3
- zasuw kołnierzowa \emptyset 100 mm szt.2
- zasuw kołnierzowa \emptyset 80 mm szt.3
- obudowa teleskopowa do zasuw szt.5
- skrzynka żeliwna do zasuw szt.2
- skrzynka żeliwna do hydrantu podziemnego szt.3
- płyta betonowa z betonu C12/15 pod zasuwę szt.5
- taśma ostrzegawcza niebieska L=305,0 mb
- drut sygnalizacyjny nierdzewny L=305,0 mb
- tabliczki oznaczające dla zasuw i hydrantów oraz trasy wodociągu szt.5
- kształtki wodociągowe:

- Mufa elektrooporowa Dz125 PE szt.4
 - Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt.2
 - Przejście PE/stal 125/100 szt.4
-
-

- Mufa elektrooporowa Dz125 PE szt.2
- Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt.1
- Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt.1
- Mufa elektrooporowa redukcyjna Dz125/90 szt.2
- Łuk PE 90° Dz90 szt.2
- Przejście PE/stal 90/80 szt.2
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 szt.2
- Kolano dwukołnierzowe żeliwne ze stopką Ø80 mm szt.2
- Mufa elektrooporowa Dz125 mm szt.2
- Trójnik redukcyjny-kołnierzowy polietylenowy Dz125/80 mm szt.1
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 szt.1
- Kolano dwukołnierzowe żeliwne ze stopką Ø80 mm szt.1
- Łuk 90° Dz125PE szt.2
- Łuk 15° Dz125 PE szt.1
- Łuk 45° Dz125 PE szt.1
- Łuk 60° Dz125 PE szt.1

4. Wytyczne dla budowy kanalizacji sanitarnej

4.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowanie pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego, lecz na głębokości ok. 3,20 pnt napotkano na sączenia śródglinowe.

W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopów dotyczące budowanej kanalizacji sanitarnej.

4.2. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ulicy objętej zakresem projektowania. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną grawitacyjną kanalizację sanitarną. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci.

Roboty ziemne pod projektowany kanał sanitarny należy wykonywać generalnie mechanicznie.

W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady koordynacyjnej.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie.

Przewiduje się wykonywanie wykopu na całej długości projektowanego kanału sanitarnego jako wąskoprzeźrenny. Przewiduje się szerokość wykopu taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi

ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wyniosła 40 cm .

Szerokość minimalna wykopu powinna wynosić $s=105,0$ cm dla rur DN 200 mm oraz $s=96,0$ mm dla rur Dz 160 mm. Przewiduje się, że kanał sanitarny na całym swoim odcinku będzie układany na podsypce z piasku średniego o grubości 15,0 cm. Podłoże pod kanał sanitarny należy starannie przygotować. Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. Przewiduje się wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej.

Wykonaną kanalizację sanitarną należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania zgodnie z normą PN-B 04481:1998 wskaźnika I_s w wysokości 0,98. Przed rozpoczęciem zasyпки należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Zasyпка gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasykowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

4.3.Odwodnienie wykopów

Przewiduje się odwodnienie wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przez pompowanie wody z jego dna poprzez studzienki zbiorcze o średnicy $\Phi 500$ mm. Rozstaw studzienek dostosować należy do napływu wody do wykopu.

4.4.Umocnienie wykopów

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m².

4.5.Roboty montażowe

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości.

Studnie rewizyjne betonowe $\varnothing 1000$ mm wykonać należy zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w zwężki betonowe o wysokości $h=0,60$ m.

Studnie betonowe $\varnothing 1000$ mm produkowane zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 nie wymagają stosowania pierścieni odciążających. Studnie rewizyjne dla wszystkich kanałów sanitarnych należy zaopatrzyć przemiennie we włazy żeliwno-betonowe klasy D 400 wentylowane oraz niewentylowane. Przed i za każdą studnią kanalizacyjną betonową należy zamontować króciec bosy

lub kielichowy \varnothing 200 (przegub) o długości $L = 600$ mm. Kinety w studniach rewizyjnych należy pokryć dwuskładnikowym materiałem typu POXITAR F.

Włazy dla studni rewizyjnych w drogach nieutwardzonych należy umieszczać równo z terenem. W przyszłości przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczególnych drogach studnie będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni.

5. Wytyczne dla budowy sieci wodociągowej

5.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopów dotyczące budowanej sieci wodociągowej.

5.2. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywać należy zgodnie z normami PN-S-02205:1988 oraz PN-83/8836-02. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną sieć wodociągową. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci. Roboty ziemne pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonywać generalnie mechanicznie. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady koordynacyjnej. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się, że 20% wykopów otwartych wykonana zostanie ręcznie. Ręcznie także wykonywać należy ostatnie 10,0 cm wykopu w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu. Projektuje się wykonywanie wykopów dla sieci wodociągowej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. Przewiduje się szerokość wykopu taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szerokość minimalna wykopu dla rury Dz 125 mm PE wyniesie $s = 82$ cm. Dla projektowanego wodociągu przewiduje się wykonanie podsypki z piasku średniego o grubości 10,0 cm. Na całym odcinku projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać pełną wymianę gruntu. Wykonaną sieć wodociągową należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania zgodnie z normą PN-B 04481:1998 wskaźnika I_s w wysokości 0,98. Przed rozpoczęciem zasyпки należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Zasyпка gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasykowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury

powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

5.3.Odwodnienie wykopów

Nie przewiduje się odwodnienie wykopu dla projektowanego wodociągu.

5.4.Umocnienie wykopów

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować płytowy system obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.5.Roboty montażowe

Przewiduje się łączenie wodociągu przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Łączenie rur polietylenowych winno być wykonane zgodnie z wcześniej opracowaną na każdy rodzaj zgrzewania i osobno dla każdego obiektu kartą technologiczną rur z PE zatwierdzoną przez producenta rur. Montaż wodociągu powinien odbywać się w temperaturach od 5° do 30°C. Nad wodociągiem tam gdzie wykonany on jest w wykopie otwartym w odległości min.40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min 200 mm. Do wodociągu taśmą polietylenową należy przymocować drut sygnalizacyjny nierdzewny o przekroju 1mm² i trwale połączyć go z wyprowadzeniami uzbrojenia wodociągu. Przewodność drutu sygnalizacyjnego należy sprawdzić induktorem lub metodą techniczną. Oznakowanie trasy wodociągu wykonać należy przy pomocy tabliczek informacyjnych. Do wykonania odgałęzienia służyć odpowiednio kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE. Kształtki polietylenowe łączone są z rurami PE poprzez zgrzewania doczołowe oraz elektrooporowe. Wszystkie połączenia kotłernicze należy wykonać za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Wodociąg w wykopie należy układać luźno ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po wyrównaniu podłoża. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno należy zwrócić uwagę na to aby nie przekroczyć dopuszczalnego ugięcia przewodu. Armaturę oraz kształtki odgałęźne należy montować zgodnie z technologią poszczególnych węzłów. Wokół skrzynki ulicznej dla zasuwy wykonać należy opaskę betonową o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwę umiejscowić należy na płycie betonowej z betonu C12/15 o takich samych wymiarach. Trasę wodociągów wraz z zamontowaną na nich armaturą oznakować należy w sposób widoczny na tabliczkach stałych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520. Całość prac montażowych wodociągów należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 COBRIT Instal.

6. Odbiór robót kanalizacji sanitarnej

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji sanitarnej należy wykonać przy udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanych odcinków kanalizacji w otwartym wykopie

7. Próby wodociągu i odbiór

Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory wodociągu z rur PE wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanego wodociągu w otwartym wykopie.

Po zasypaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnienia. Łuki, trójniki, zaślepki, zamontowana armatura oraz kołnierze muszą być podczas próby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać próbie bakteriologicznej.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody wodociąg należy przekazać do eksploatacji.

7.1. Próba ciśnienia

Próbie szczelności sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 805:2002 i wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Próbę ciśnienia należy przeprowadzić w trzech etapach:

- a) próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego - 6 bar w czasie 24 h
- b) próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym - 10 bar w czasie 30 min.
- c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym - 10 bar metoda ubytku wody w czasie 10 min

Czynnikiem wykorzystywanym do prób będzie woda pitna.

Do próby należy przystąpić gdy odcinek wodociągu poddawany próbie będzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach powinny być odstonięte.

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- próbie szczelności poddawać należy odcinki modernizowanej sieci wodociągowej zgodnie z poszczególnymi etapami jej budowy
 - przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C
 - napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu
-
-

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C
- podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika
- po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a przewód opróżnić z wody
- wynik próby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole podpisanym przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika.

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z WODKAN Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.

7.2. Płukanie przewodów

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przewód wodociągowy przepłukać.

Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Dla prawidłowego procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w przewodzie prędkości przepływu w wysokości 1,0 m/sek. i zapewnienie ilości wody odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy przestrzegać następujących zasad:

- nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do ich montażu;
- po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić;

7.3. Dezynfekcja przewodów

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji wodociągu należy to wykonać. Dezynfekcję przewodów przeprowadzić podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty podziemne. Czas kontaktu chloru z wodą - 24 godziny przy dawce wynoszącej $q=15 \text{ g Cl}_2/\text{m}^3$. Po 24 godzinach od napełniania wodociągu wodą chlorową należy spuścić z przewodu wodociągowego po uprzedniej dechloracji. Po spuszczeniu wody chlorowej, przewód należy ponownie przepłukać - poprzez jego napełnienie w ilości odpowiadającej dwukrotnej pojemności przewodu. Następnie, po ponownym napełnieniu przewodu, należy pobrać próbki wody celem przeprowadzenia badań bakteriologicznych. Przewód może być włączony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym użytkownikiem.

8. Oddziaływanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na środowisko naturalne

- Kanalizacja sanitarna, studnie rewizyjne, wodociąg muszą być wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko;
 - zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającą o dopuszczeniu ich obrotu i stosowania;
-
-

- istniejąca roślinność powinna zostać zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy odbierające odpady;
- należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.;
- należy zminimalizować uciążliwości w postaci: zanieczyszczenia powietrza powodowanego spalinami pracującego sprzętu;
- zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a szczególnie nie prowadzić prac uciążliwych akustycznie w godzinach nocnych, czynności związane z prowadzeniem przedsięwzięcia należy prowadzić w porze dziennej;
- w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt, należy powiadomić o tym Wojewodę lub właściwego Burmistrza Miasta.

9. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.
2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta.
4. Wykonaną kanalizację sanitarną i sieć wodociągową należy pomierzyć geodezyjnie.
5. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna należą do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
BRANŻA:	Sanitarna
ADRES:	Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia
KATEGORIA:	Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:	301701_1, Ostrów Wielkopolski
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:	Obręb nr: 0125, 0128
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128, 57/42 obręb 0125 301701_1, Ostrów Wielkopolski
INWESTOR:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pełniona funkcja projektowa/ zakres opracowania	Imię i Nazwisko/ nr uprawnień/specjalność	Data opracowania / Podpis i pieczęć
PROJEKTANT/ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Marek Nowicki WKP/0389/POOS/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	SIERPIEŃ 2022
SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych NB/U-7342/37/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych	

SPIS ZAWARTOŚCI - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

- Strona tytułowa	01
- Spis zawartości.....	02
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	03

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

- Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej oraz kanału sanitarnego z przyłączami w ul. Kanarkowej i ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24.05.2022 roku wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp.....05
- Zaświadczenie nr WPP.6727.2.490.2022 z dnia 16.08.2022 wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.....06
- Decyzja nr 231/UD/2022 z dnia 23.08.2022 roku wydana przez Miejski Zarząd Dróg Ostrowa w Ostrowie Wlkp.08
- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GGO.6630.804.2022 z dnia 26.08.2022 roku wydany przez Starostę Ostrowskiego..... 11
- Opinia sanitarna nr ON-NS.9011.1.87.2022 z dnia 06.09.2022 roku wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp.15
- Uzgodnienie Rzecznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 30.08.2022 r17
- Uzgodnienie nr Ka.WA.5183.3820.2.2022 z dnia 31.08.2022 wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.....18

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

1.1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm oraz wodociągu Dz 125 mm PE w m. Ostrów Wielkopolski w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej.

Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu
- przystąpić do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu zgodnie z projektem budowlanym

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- droga miejska

1.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie .

infrastruktura elektroenergetyczna

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jest:

a) prowadzenie robót ziemnych b) prowadzenie robót montażowych:

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych w odpowiednich urzędach administracji państwowej
- uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe
- teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem
- wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być wyposażone w lampy o kolorze żółtym -pulsujące
- w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie przekopy próbne
- przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa
- pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo
- pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadać okulary ochronne
- w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

- napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. Podwieszenie kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich użytkownika
- odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć wg. wskazań użytkownika i powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniem
- wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą ugiąć się pod ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze
- wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane, wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować szalunki
- w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu
- do schodzenia do wykopu głębszych niż 1,50 m ścianach pionowych należy używać drabinki metalowe przystawne
- obudowę wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogólne w zakresie BHP
- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Inwestycja nie wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu BIOZ”.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki



PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
BRANŻA:	Sanitarna
ADRES:	Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia
KATEGORIA:	Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:	301701_1, Ostrów Wielkopolski
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:	Obręb nr: 0125, 0128
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128, 57/42 obręb 0125 301701_1, Ostrów Wielkopolski
INWESTOR:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:	1) Projekt zagospodarowania terenu 2) Projekt architektoniczno-budowlany 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:** Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

BRANŻA: Sanitarna

ADRES: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

KATEGORIA: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI
Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

**NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:** 301701_1, Ostrów Wielkopolski

**NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO:** Obręb nr: 0125, 0128

**NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH** Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128,
57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

INWESTOR: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pełniona funkcja
projektowa/ zakres
opracowania

Imię i Nazwisko/
nr uprawnień/specjalność

Data opracowania /
Podpis i pieczęć

**PROJEKTANT/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Marek Nowicki
WKP/0389/POOS/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

WRZESIEŃ 2022

**SPRAWDZAJĄCY/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Strona tytułowa.....	01
- Spis zawartości.....	02
- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych.....	03
- Kopia decyzji o nadaniu sprawdzającemu uprawnień budowlanych.....	04
- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do WOIB.....	05
- Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego do WOIB.....	06
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	07

Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji.....	08
2. Położenie inwestycji.....	08
3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	08
4. Istniejący stan zagospodarowania działek.....	08
5. Projektowane zagospodarowanie działek.....	08
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania.....	08
7. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej.....	08
8. Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska.....	08

Część rysunkowa

Rys. A. Mapa ewidencyjna

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (Dz. u. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja	Nr uprawnień Nr Izby Budowlanej	Podpis i pieczęć
Projektant Branża sanitarna: mgr inż. Marek Nowicki	Nr uprawnień: WKP/0389/POOS/18 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0107/19	
Sprawdzający Branża sanitarna: mgr inż. Krzysztof Biernacki	Nr uprawnień: BN-10.9/69/82 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0277/01	

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

Temat: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Obiekt: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI

Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

Adres inwestycji:

Adres: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

Położenie: działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

Inwestor:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestorem dla w/w inwestycji jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2 Położenie inwestycji

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125 w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wlkp. Inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z zaświadczeniem nr WPP.6727.2.490.2022 z dnia 16.08.2022 roku.

3 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Podstawa prawna: tekst jednolity Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 1333 - Prawo budowlane.

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zawiera się w granicy działek nr nr 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125 .

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

4 Istniejący stan zagospodarowania działek

- droga publiczna dojazdowa, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5 Projektowane zagospodarowanie działek

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U.

6 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy

7 Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu wstępnie uzgadnia przedmiotową inwestycję. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia archeologicznych badań dokumentacyjno- zabezpieczających w trakcie wykonywania budowlanych robót ziemnych. Na wyżej wymienione badania należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8 Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:** Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

BRANŻA: Sanitarna

ADRES: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

KATEGORIA: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI
Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

**NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:** 301701_1, Ostrów Wielkopolski

**NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO:** Obręb nr: 0125, 0128

**NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH** Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128,
57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

INWESTOR: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

pełniona funkcja
projektowa/ zakres
opracowania

**Imię i Nazwisko/
nr uprawnień/specjalność**

**Data opracowania /
Podpis i pieczęć**

**PROJEKTANT/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Marek Nowicki
WKP/0389/POOS/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

WRZESIEŃ 2022

**SPRAWDZAJĄCY/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Strona tytułowa	01
- Spis zawartości.....	02

Część opisowa

1. Podstawa prawna.....	03
2. Rozwiązania techniczne.....	03
2.1. Kanalizacja sanitarna.....	03
2.2. Wodociąg.....	05
3. Rozwiązania materiałowe.....	06
3.1. Kanalizacja sanitarna.....	06
3.2. Wodociąg.....	06
4. Wytyczne do budowy kanalizacji sanitarnej.....	07
4.1. Warunki gruntowo-wodne.....	07
4.2. Roboty ziemne.....	07
4.3. Odwodnienie wykopów.....	08
4.4. Umocnienie wykopów.....	08
4.5. Roboty montażowe.....	08
5. Wytyczne do budowy sieci wodociągowej.....	09
5.1. Warunki gruntowo-wodne.....	09
5.2. Roboty ziemne.....	09
5.3. Odwodnienie wykopów.....	10
5.4. Umocnienie wykopów.....	10
5.5. Roboty montażowe.....	10
6. Odbiór robót kanalizacji sanitarnej.....	11
7. Próby wodociągu i odbiór.....	11
7.1. Próba ciśnienia.....	11
7.2. Płukanie przewodów.....	12
7.3. Dezynfekcja przewodów.....	12
8. Oddziaływanie budowy wodociągu na środowisko naturalne.....	12
9. Uwagi końcowe.....	13

Część rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny	
Rys. 2 Profil podłużny wodociągu	
Rys. 3 Profil podłużny kanału sanitarnego	
Rys. 4 Profil podłużny wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej	

CZEŚĆ OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Podstawa prawna

- Zlecenie Inwestora:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
- Odpisy pism i uzgodnień zawarte w części formalno-prawnej
- Badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO - Technika D. Ziółkowski w Dąbrowie Chelmińskiej
- Wypisy z rejestru gruntu
- Normy i przepisy branżowe
- Wizja w terenie

2. Rozwiązania techniczne

2.1. Kanalizacja Sanitarna

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 200/160 mm.

Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV-U ze ścianką litą SN 8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 łączoną na uszczelki o średnicy Dz 200 x 5,9 mm o następujących o długościach:

- kanał sanitarny KS-1 o długości L=216,0 m
- wyprowadzenie kanału sanitarnego KS-1.1 w kierunku działki drogowej 7/6 o długości 11,0 m
- wyprowadzenie kanału sanitarnego KS-1.2 w kierunku ul. Łabędziej o długości 9,0 m

Całkowita długość projektowanej kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm wynosi L=236,0 m.

Projektowany kanał sanitarny KS-1 należy włączyć do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Aroniowej do istniejącej studni rewizyjnej Si.

Projektowane wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej KS-1.1 oraz KS-1.2 należy włączyć do projektowanego kanału sanitarnego KS-1 do studni rewizyjnej S4.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się 6 studni rewizyjnych betonowych \varnothing 1000 mm wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 wyposażonych we włazy żeliwno-betonowe D400 naprzemiennie wentylowane. Wysokości studni rewizyjnych przedstawione zostały na profilu podłużnym oraz w zestawieniu elementów studni rewizyjnych.

W celu podłączenia przyległych do projektowanych kanałów sanitarnych nieruchomości projektuje się 15 wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze ścianką litą SN8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki.

Projektowana długość wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej jest następująca:

P1 do działki 14/6	L = 7,0 m
P2 do działki 14/7	L = 6,5m
P3 do działki 14/9	L = 3,5m
P4 do działki 17/16	L = 3,5m
P5 do działki 17/16	L = 3,5m
P6 do działki 17/11	L = 6,5m
P7 do działki 17/14	L = 6,5m
P8 do działki 17/17	L = 3,5m
P9 do działki 17/7	L = 6,5m
P10 do działki 17/17	L = 3,5m
P11 do działki 17/18	L = 3,0m
P12 do działki 17/18	L = 3,0m
P13 do działki 57/36	L = 4,5m
P14 do działki 57/24	L = 4,5m
P15 do działki 57/23	L = 7,5m

Całkowita długość projektowanych wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej D_z 160 mm wynosi L_c=73,0m.

4 wyprowadzenia włączone zostaną do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studnie rewizyjne DN1000 mm a pozostałe 11 w trójnik podłączeniowy T 200/160 mm.

Włączenie do studni rewizyjnej wykonane zostanie przy wysokości włączenia większej od 0,5 m nad jej dnem poprzez kaskadę wewnętrzną z rur PVC-U o średnicy D_z 160/160 mm.

Dla włączenia wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej projektuje się następujące kaskady wewnętrzne:

- dla wyprowadzenia P4 na włączeniu do projektowanej studni rewizyjnej S3 o wysokości h=1,70m
- dla wyprowadzenia P8 na włączeniu do projektowanej studni rewizyjnej S4 o wysokości h=0,64 m

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim realizuje budowę wyprowadzeń w kierunku przyległych nieruchomości w pasie drogowym. Przyłącze sanitarne na terenie nieruchomości wykonane zostanie przez właściciela nieruchomości po wydaniu warunków technicznych przez WODKAN S.A. Projektowane wyprowadzenia z pasa jezdni zakończyć należy korkiem PVC-U o średnicy D_z 160 mm. Na przyłączach sanitarnych w odległości max do 1,0 m od granicy działek zabudować należy studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicy Φ 315 mm oraz przykanalik sanitarny do budynku. Spadki wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie budowy, lecz nie mogą być mniejsze niż 1,5%.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej należy porozumieć się z właścicielami poszczególnych budynków.

Kanalizację sanitarną wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilem podłużnym rys.3, rys.4.

2.2. Wodociąg

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej o średnicy D_z 125 mm w ul. Pawiej oraz w działce nr 7/6 obręb 0128 (wodociąg W-1), w działce nr 16 obręb 0128 (wodociąg W-1.1) oraz w włączenie do istniejącego ul. Kanarkowej (wodociąg W-2).

Projektowany wodociąg W-1 należy włączyć w węźle nr 1 do istniejącego rurociągu wodociągowego D_z 125 mm PE w ul. Pawiej na skrzyżowaniu z ul. Łabędią. Projektowany wodociąg W-2 należy włączyć z jednej strony w węźle nr 8 do istniejącego rurociągu wodociągowego D_z 125 mm PE w ul. Pawiej, z drugiej strony w węźle nr 14 do istniejącego rurociągu wodociągowego D_z 125 mm PE w ul. Aroniowej. Projektowany wodociąg W-1.1 należy połączyć w węźle nr 5 z projektowanym wodociągiem W-1.

Projektuje się sieć wodociągową z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR 17 wg PN-EN 12201 o średnicy D_z 125 x 7,4 mm o następujących długościach:

- Wodociąg W-1 o długości L=115,0 m
- Wodociąg W-2 o długości L=154,0 m
- Wodociąg W-1.1 o długości L=36,0 m

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi L=305,0 m.

Za miejscem włączenia projektowanego wodociągu W-1 do istniejącego wodociągu w węźle nr 1 oraz za miejscem włączenia projektowanego wodociągu W-2 do istniejącego wodociągu w węźle nr 14 należy zamontować zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe \varnothing 100 mm.

Na końcówce wodociągu W-1 oraz W-1.1 w węźle nr 11 wodociągu W-2 należy zamontować hydranty przeciwpożarowe podziemne wolnooprzelotowe z przyłączem kołnierzowym \varnothing 80mm. Hydrant należy wykonać na odgałęzieniu o średnicy \varnothing 80 mm. Na odgałęzieniu zamontować należy zasuwę kołnierzową równoprzelotową \varnothing 80 mm. Projektowaną zasuwę zaopatrzyć należy w obudowę teleskopową do zasuw oraz skrzynkę żeliwną do zasuw.

Należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na ciśnienie min. PN 10 (1,0 MPa) malowanego farbą epoksydową (grubość powłoki ochronnej min.250 μ m) DIN 30677 wg wymogów GSK-RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno być zaprojektowane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM.

Projektowany wodociąg wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilem podłużnym rys.2.

3. Rozwiązania materiałowe

3.1. Kanalizacja Sanitarna

Projektuje się zastosować dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej następujące materiały podstawowe:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową.
 - rury Dz 200 x 5,9 mm L = 236,0 m
 - rury Dz 160 x 4,7 mm L = 73,0 m
- trójnik PVC - U T200/160 mm klasy S szt. 11
- korki PVC-U Dz 160 mm szt. 15
- kaskada wewnętrzna PVC-U Dz160/160 mm kpl. 2
- kolano 90 ° PVC-U szt. 11
- studnia rewizyjna betonowe Ø 1000 zgodne z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 szt. 6
 - włązy żeliwno- betonowe D400 z wentylacją szt. 3
 - włązy żeliwno- betonowe D400 bez wentylacji szt. 3

3.2. Wodociąg

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe.

Rury powinny być w kolorze niebieskim. Kształtki polietylenowe zaprojektowane zostały także z polietylenu typu PE 100 PN 10 szereg SDR 17 .

Przewiduje się następujące materiały podstawowe dla budowy wodociągu:

- rury polietylenowe przewodowe Dz 125 x 7,4 mm L=305,0 m
- hydrant podziemny żeliwny kołnierzowy Ø 80 mm szt. 3
- zasuwa kołnierzowa Ø 100 mm szt. 2
- zasuwa kołnierzowa Ø 80 mm szt. 3
- obudowa teleskopowa do zasuw szt. 5
- skrzynka żeliwna do zasuw szt. 2
- skrzynka żeliwna do hydrantu podziemnego szt. 3
- płyta betonowa z betonu C12/15 pod zasuwę szt. 5
- taśma ostrzegawcza niebieska L=305,0 mb
- drut sygnalizacyjny nierdzewny L=305,0 mb
- tabliczki oznaczające dla zasuw i hydrantów oraz trasy wodociągu szt. 5

-kształtki wodociągowe:

- Mufa elektrooporowa Dz125 PE szt. 4
- Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt. 2
- Przejście PE/stal 125/100 szt. 4

- Mufa elektrooporowa Dz125 PE szt.2
- Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt.1
- Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt.1
- Mufa elektrooporowa redukcyjna Dz125/90 szt.2
- Łuk PE 90° Dz90 szt.2
- Przejście PE/stal 90/80 szt.2
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 szt.2
- Kolano dwukołnierzowe żeliwne ze stopką Ø80 mm szt.2
- Mufa elektrooporowa Dz125 mm szt.2
- Trójnik redukcyjny-kołnierzowy polietylenowy Dz125/80 mm szt.1
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 szt.1
- Kolano dwukołnierzowe żeliwne ze stopką Ø80 mm szt.1
- Łuk 90° Dz125PE szt.2
- Łuk 15° Dz125 PE szt.1
- Łuk 45° Dz125 PE szt.1
- Łuk 60° Dz125 PE szt.1

4. Wytyczne dla budowy kanalizacji sanitarnej

4.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowanie pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego, lecz na głębokości ok. 3,20 pnt napotkano na sączenia śródglinowe.

W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopów dotyczące budowanej kanalizacji sanitarnej.

4.2. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ulicy objętej zakresem projektowania. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną grawitacyjną kanalizację sanitarną. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci.

Roboty ziemne pod projektowany kanał sanitarny należy wykonywać generalnie mechanicznie.

W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady koordynacyjnej.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie.

Przewiduje się wykonywanie wykopu na całej długości projektowanego kanału sanitarnego jako wąskoprzestrzenny. Przewiduje się szerokość wykopu taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi

ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wyniosła 40 cm .

Szerokość minimalna wykopu powinna wynosić $s=105,0$ cm dla rur DN 200 mm oraz $s=96,0$ mm dla rur D_z 160 mm. Przewiduje się, że kanał sanitarny na całym swoim odcinku będzie układany na podsypce z piasku średniego o grubości 15,0 cm. Podłoże pod kanał sanitarny należy starannie przygotować. Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. Przewiduje się wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej.

Wykonaną kanalizację sanitarną należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania zgodnie z normą PN-B 04481:1998 wskaźnika I_s w wysokości 0,98. Przed rozpoczęciem zasyпки należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Zasyпка gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasykowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

4.3.Odwodnienie wykopów

Przewiduje się odwodnienie wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przez pompowanie wody z jego dna poprzez studzienki zbiorcze o średnicy $\Phi 500$ mm. Rozstaw studzienek dostosować należy do napływu wody do wykopu.

4.4.Umocnienie wykopów

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m².

4.5.Roboty montażowe

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości.

Studnie rewizyjne betonowe $\varnothing 1000$ mm wykonać należy zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w zwężki betonowe o wysokości $h=0,60$ m.

Studnie betonowe $\varnothing 1000$ mm produkowane zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 nie wymagają stosowania pierścieni odciążających. Studnie rewizyjne dla wszystkich kanałów sanitarnych należy zaopatrzyć przemiennie we włazy żeliwno-betonowe klasy D 400 wentylowane oraz niewentylowane. Przed i za każdą studnią kanalizacyjną betonową należy zamontować króciec bosy

lub kielichowy \varnothing 200 (przegub) o długości $L = 600$ mm. Kinety w studniach rewizyjnych należy pokryć dwuskładnikowym materiałem typu POXITAR F.

Włazy dla studni rewizyjnych w drogach nieutwardzonych należy umieszczać równo z terenem. W przyszłości przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczególnych drogach studnie będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni.

5. Wytyczne dla budowy sieci wodociągowej

5.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopów dotyczące budowanej sieci wodociągowej.

5.2. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywać należy zgodnie z normami PN-S-02205:1988 oraz PN-83/8836-02. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną sieć wodociągową. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci. Roboty ziemne pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonywać generalnie mechanicznie. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady koordynacyjnej. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się, że 20% wykopów otwartych wykonana zostanie ręcznie. Ręcznie także wykonywać należy ostatnie 10,0 cm wykopu w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu. Projektuje się wykonywanie wykopów dla sieci wodociągowej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. Przewiduje się szerokość wykopu taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szerokość minimalna wykopu dla rury Dz 125 mm PE wyniesie $s = 82$ cm. Dla projektowanego wodociągu przewiduje się wykonanie podsypki z piasku średniego o grubości 10,0 cm. Na całym odcinku projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać pełną wymianę gruntu. Wykonaną sieć wodociągową należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania zgodnie z normą PN-B 04481:1998 wskaźnika I_s w wysokości 0,98. Przed rozpoczęciem zasyпки należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Zasyпка gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasykowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury

powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

5.3.Odwodnienie wykopów

Nie przewiduje się odwodnienie wykopu dla projektowanego wodociągu.

5.4.Umocnienie wykopów

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować płytowy system obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.5.Roboty montażowe

Przewiduje się łączenie wodociągu przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Łączenie rur polietylenowych winno być wykonane zgodnie z wcześniej opracowaną na każdy rodzaj zgrzewania i osobno dla każdego obiektu kartą technologiczną rur z PE zatwierdzoną przez producenta rur. Montaż wodociągu powinien odbywać się w temperaturach od 5° do 30°C. Nad wodociągiem tam gdzie wykonany on jest w wykopie otwartym w odległości min.40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min 200 mm. Do wodociągu taśmą polietylenową należy przymocować drut sygnalizacyjny nierdzewny o przekroju 1mm² i trwale połączyć go z wyprowadzeniami uzbrojenia wodociągu. Przewodność drutu sygnalizacyjnego należy sprawdzić induktorem lub metodą techniczną. Oznakowanie trasy wodociągu wykonać należy przy pomocy tabliczek informacyjnych. Do wykonania odgałęzienia służyć odpowiednio kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE. Kształtki polietylenowe łączone są z rurami PE poprzez zgrzewania doczołowe oraz elektrooporowe. Wszystkie połączenia kołnierzowe należy wykonać za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Wodociąg w wykopie należy układać luźno ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po wyrównaniu podłoża. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno należy zwrócić uwagę na to aby nie przekroczyć dopuszczalnego ugięcia przewodu. Armaturę oraz kształtki odgałęźne należy montować zgodnie z technologią poszczególnych węzłów. Wokół skrzynki ulicznej dla zasuwy wykonać należy opaskę betonową o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwę umiejscowić należy na płycie betonowej z betonu C12/15 o takich samych wymiarach. Trasę wodociągów wraz z zamontowaną na nich armaturą oznakować należy w sposób widoczny na tabliczkach stałych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520. Całość prac montażowych wodociągów należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 COBRIT Instal.

6. Odbiór robót kanalizacji sanitarnej

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji sanitarnej należy wykonać przy udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanych odcinków kanalizacji w otwartym wykopie

7. Próby wodociągu i odbiór

Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory wodociągu z rur PE wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanego wodociągu w otwartym wykopie.

Po zasypaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnienia. Łuki, trójniki, zaślepki, zamontowana armatura oraz kołnierze muszą być podczas próby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać próbie bakteriologicznej.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody wodociąg należy przekazać do eksploatacji.

7.1. Próba ciśnienia

Próbę szczelności sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 805:2002 i wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Próbę ciśnienia należy przeprowadzić w trzech etapach:

- a) próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego - 6 bar w czasie 24 h
- b) próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym - 10 bar w czasie 30 min.
- c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym - 10 bar metoda ubytku wody w czasie 10 min

Czynnikiem wykorzystywanym do prób będzie woda pitna.

Do próby należy przystąpić gdy odcinek wodociągu poddawany próbie będzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach powinny być odstonięte.

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- próbie szczelności poddawać należy odcinki modernizowanej sieci wodociągowej zgodnie z poszczególnymi etapami jej budowy
 - przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C
 - napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu
-
-

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C
- podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika
- po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a przewód opróżnić z wody
- wynik próby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole podpisanym przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika.

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z WODKAN Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.

7.2. Płukanie przewodów

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przewód wodociągowy przepłukać.

Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Dla prawidłowego procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w przewodzie prędkości przepływu w wysokości 1,0 m/sek. i zapewnienie ilości wody odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy przestrzegać następujących zasad:

- nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do ich montażu;
- po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić;

7.3. Dezynfekcja przewodów

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji wodociągu należy to wykonać. Dezynfekcję przewodów przeprowadzić podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty podziemne. Czas kontaktu chloru z wodą - 24 godziny przy dawce wynoszącej $q=15 \text{ g Cl}_2/\text{m}^3$. Po 24 godzinach od napełniania wodociągu wodą chlorową należy spuścić z przewodu wodociągowego po uprzedniej dechloracji. Po spuszczeniu wody chlorowej, przewód należy ponownie przepłukać - poprzez jego napełnienie w ilości odpowiadającej dwukrotnej pojemności przewodu. Następnie, po ponownym napełnieniu przewodu, należy pobrać próbki wody celem przeprowadzenia badań bakteriologicznych. Przewód może być włączony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym użytkownikiem.

8. Oddziaływanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na środowisko naturalne

- Kanalizacja sanitarna, studnie rewizyjne, wodociąg muszą być wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko;
 - zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającą o dopuszczeniu ich obrotu i stosowania;
-
-

- istniejąca roślinność powinna zostać zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy odbierające odpady;
- należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.;
- należy zminimalizować uciążliwości w postaci: zanieczyszczenia powietrza powodowanego spalinami pracującego sprzętu;
- zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a szczególnie nie prowadzić prac uciążliwych akustycznie w godzinach nocnych, czynności związane z prowadzeniem przedsięwzięcia należy prowadzić w porze dziennej;
- w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt, należy powiadomić o tym Wojewodę lub właściwego Burmistrza Miasta.

9. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.
2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta.
4. Wykonaną kanalizację sanitarną i sieć wodociągową należy pomierzyć geodezyjnie.
5. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna należą do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
BRANŻA:	Sanitarna
ADRES:	Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia
KATEGORIA:	Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:	301701_1, Ostrów Wielkopolski
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:	Obręb nr: 0125, 0128
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128, 57/42 obręb 0125 301701_1, Ostrów Wielkopolski
INWESTOR:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pełniona funkcja projektowa/ zakres opracowania	Imię i Nazwisko/ nr uprawnień/specjalność	Data opracowania / Podpis i pieczęć
PROJEKTANT/ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Marek Nowicki WKP/0389/POOS/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	SIERPIEŃ 2022
SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych NB/U-7342/37/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych	

SPIS ZAWARTOŚCI - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

- Strona tytułowa	01
- Spis zawartości.....	02
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	03

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

- Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej oraz kanału sanitarnego z przyłączami w ul. Kanarkowej i ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24.05.2022 roku wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp.....05
- Zaświadczenie nr WPP.6727.2.490.2022 z dnia 16.08.2022 wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.....06
- Decyzja nr 231/UD/2022 z dnia 23.08.2022 roku wydana przez Miejski Zarząd Dróg Ostrowa w Ostrowie Wlkp.08
- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GGO.6630.804.2022 z dnia 26.08.2022 roku wydany przez Starostę Ostrowskiego..... 11
- Opinia sanitarna nr ON-NS.9011.1.87.2022 z dnia 06.09.2022 roku wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp.15
- Uzgodnienie Rzecznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 30.08.2022 r17
- Uzgodnienie nr Ka.WA.5183.3820.2.2022 z dnia 31.08.2022 wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.....18

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

1.1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm oraz wodociągu Dz 125 mm PE w m. Ostrów Wielkopolski w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej.

Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu
- przystąpić do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu zgodnie z projektem budowlanym

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- droga miejska

1.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie .

infrastruktura elektroenergetyczna

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jest:

a) prowadzenie robót ziemnych b) prowadzenie robót montażowych:

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych w odpowiednich urzędach administracji państwowej
 - uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe
 - teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem
 - wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być wyposażone w lampy o kolorze żółtym -pulsujące
 - w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie przekopy próbne
 - przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa
 - pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo
 - pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadać okulary ochronne
 - w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji
-
-

- napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. Podwieszenie kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich użytkownika
- odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć wg. wskazań użytkownika i powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniem
- wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą ugiąć się pod ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze
- wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane, wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować szalunki
- w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu
- do schodzenia do wykopu głębszych niż 1,50 m ścianach pionowych należy używać drabinki metalowe przystawne
- obudowę wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogólne w zakresie BHP
- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Inwestycja nie wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu BIOZ”.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki



PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
BRANŻA:	Sanitarna
ADRES:	Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia
KATEGORIA:	Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:	301701_1, Ostrów Wielkopolski
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:	Obręb nr: 0125, 0128
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128, 57/42 obręb 0125 301701_1, Ostrów Wielkopolski
INWESTOR:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:	1) Projekt zagospodarowania terenu 2) Projekt architektoniczno-budowlany 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:** Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

BRANŻA: Sanitarna

ADRES: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

KATEGORIA: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI
Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

**NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:** 301701_1, Ostrów Wielkopolski

**NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO:** Obręb nr: 0125, 0128

**NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH** Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128,
57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

INWESTOR: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pełniona funkcja
projektowa/ zakres
opracowania

Imię i Nazwisko/
nr uprawnień/specjalność

Data opracowania /
Podpis i pieczęć

**PROJEKTANT/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Marek Nowicki
WKP/0389/POOS/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

WRZESIEŃ 2022

**SPRAWDZAJĄCY/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Strona tytułowa.....	01
- Spis zawartości.....	02
- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych.....	03
- Kopia decyzji o nadaniu sprawdzającemu uprawnień budowlanych.....	04
- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do WOIB.....	05
- Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego do WOIB.....	06
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	07

Część opisowa

1. Przedmiot inwestycji.....	08
2. Położenie inwestycji.....	08
3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	08
4. Istniejący stan zagospodarowania działek.....	08
5. Projektowane zagospodarowanie działek.....	08
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania.....	08
7. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej.....	08
8. Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska.....	08

Część rysunkowa

Rys. A. Mapa ewidencyjna

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (Dz. u. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja	Nr uprawnień Nr Izby Budowlanej	Podpis i pieczęć
Projektant Branża sanitarna: mgr inż. Marek Nowicki	Nr uprawnień: WKP/0389/POOS/18 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0107/19	
Sprawdzający Branża sanitarna: mgr inż. Krzysztof Biernacki	Nr uprawnień: BN-10.9/69/82 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0277/01	

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

Temat: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Obiekt: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI

Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

Adres inwestycji:

Adres: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

Położenie: działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

Inwestor:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestorem dla w/w inwestycji jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2 Położenie inwestycji

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125 w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wlkp. Inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z zaświadczeniem nr WPP.6727.2.490.2022 z dnia 16.08.2022 roku.

3 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Podstawa prawna: tekst jednolity Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 1333 - Prawo budowlane.

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zawiera się w granicy działek nr nr 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128 oraz 57/42 obręb 0125 .

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

4 Istniejący stan zagospodarowania działek

- droga publiczna dojazdowa, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5 Projektowane zagospodarowanie działek

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U.

6 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy

7 Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu wstępnie uzgadnia przedmiotową inwestycję. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia archeologicznych badań dokumentacyjno- zabezpieczających w trakcie wykonywania budowlanych robót ziemnych. Na wyżej wymienione badania należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8 Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:** Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

BRANŻA: Sanitarna

ADRES: Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia

KATEGORIA: Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI
Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI

**NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:** 301701_1, Ostrów Wielkopolski

**NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO:** Obręb nr: 0125, 0128

**NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH** Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128,
57/42 obręb 0125
301701_1, Ostrów Wielkopolski

INWESTOR: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

pełniona funkcja
projektowa/ zakres
opracowania

**Imię i Nazwisko/
nr uprawnień/specjalność**

**Data opracowania /
Podpis i pieczęć**

**PROJEKTANT/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Marek Nowicki
WKP/0389/POOS/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

WRZESIEŃ 2022

**SPRAWDZAJĄCY/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Strona tytułowa	01
- Spis zawartości.....	02

Część opisowa

1. Podstawa prawna.....	03
2. Rozwiązania techniczne.....	03
2.1. Kanalizacja sanitarna.....	03
2.2. Wodociąg.....	05
3. Rozwiązania materiałowe.....	06
3.1. Kanalizacja sanitarna.....	06
3.2. Wodociąg.....	06
4. Wytyczne do budowy kanalizacji sanitarnej.....	07
4.1. Warunki gruntowo-wodne.....	07
4.2. Roboty ziemne.....	07
4.3. Odwodnienie wykopów.....	08
4.4. Umocnienie wykopów.....	08
4.5. Roboty montażowe.....	08
5. Wytyczne do budowy sieci wodociągowej.....	09
5.1. Warunki gruntowo-wodne.....	09
5.2. Roboty ziemne.....	09
5.3. Odwodnienie wykopów.....	10
5.4. Umocnienie wykopów.....	10
5.5. Roboty montażowe.....	10
6. Odbiór robót kanalizacji sanitarnej.....	11
7. Próby wodociągu i odbiór.....	11
7.1. Próba ciśnienia.....	11
7.2. Płukanie przewodów.....	12
7.3. Dezynfekcja przewodów.....	12
8. Oddziaływanie budowy wodociągu na środowisko naturalne.....	12
9. Uwagi końcowe.....	13

Część rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny	
Rys. 2 Profil podłużny wodociągu	
Rys. 3 Profil podłużny kanału sanitarnego	
Rys. 4 Profil podłużny wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej	

CZEŚĆ OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego sieci wodociągowej Dz 125 mm PE oraz kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm PVC-U w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Podstawa prawna

- Zlecenie Inwestora:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
- Odpisy pism i uzgodnień zawarte w części formalno-prawnej
- Badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO - Technika D. Ziółkowski w Dąbrowie Chelmińskiej
- Wypisy z rejestru gruntu
- Normy i przepisy branżowe
- Wizja w terenie

2. Rozwiązania techniczne

2.1. Kanalizacja Sanitarna

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 200/160 mm.

Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV-U ze ścianką litą SN 8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 łączoną na uszczelki o średnicy Dz 200 x 5,9 mm o następujących o długościach:

- kanał sanitarny KS-1 o długości L=216,0 m
- wyprowadzenie kanału sanitarnego KS-1.1 w kierunku działki drogowej 7/6 o długości 11,0 m
- wyprowadzenie kanału sanitarnego KS-1.2 w kierunku ul. Łabędziej o długości 9,0 m

Całkowita długość projektowanej kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm wynosi L=236,0 m.

Projektowany kanał sanitarny KS-1 należy włączyć do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Aroniowej do istniejącej studni rewizyjnej Si.

Projektowane wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej KS-1.1 oraz KS-1.2 należy włączyć do projektowanego kanału sanitarnego KS-1 do studni rewizyjnej S4.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się 6 studni rewizyjnych betonowych \varnothing 1000 mm wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 wyposażonych we włazy żeliwno-betonowe D400 naprzemiennie wentylowane. Wysokości studni rewizyjnych przedstawione zostały na profilu podłużnym oraz w zestawieniu elementów studni rewizyjnych.

W celu podłączenia przyległych do projektowanych kanałów sanitarnych nieruchomości projektuje się 15 wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze ścianką litą SN8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki.

Projektowana długość wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej jest następująca:

P1 do działki 14/6	L = 7,0 m
P2 do działki 14/7	L = 6,5m
P3 do działki 14/9	L = 3,5m
P4 do działki 17/16	L = 3,5m
P5 do działki 17/16	L = 3,5m
P6 do działki 17/11	L = 6,5m
P7 do działki 17/14	L = 6,5m
P8 do działki 17/17	L = 3,5m
P9 do działki 17/7	L = 6,5m
P10 do działki 17/17	L = 3,5m
P11 do działki 17/18	L = 3,0m
P12 do działki 17/18	L = 3,0m
P13 do działki 57/36	L = 4,5m
P14 do działki 57/24	L = 4,5m
P15 do działki 57/23	L = 7,5m

Całkowita długość projektowanych wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm wynosi $L_c=73,0m$.

4 wyprowadzenia włączone zostaną do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studnie rewizyjne DN1000 mm a pozostałe 11 w trójnik podłączeniowy T 200/160 mm.

Włączenie do studni rewizyjnej wykonane zostanie przy wysokości włączenia większej od 0,5 m nad jej dnem poprzez kaskadę wewnętrzną z rur PVC-U o średnicy Dz 160/160 mm.

Dla włączenia wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej projektuje się następujące kaskady wewnętrzne:

- dla wyprowadzenia P4 na włączeniu do projektowanej studni rewizyjnej S3 o wysokości $h=1,70m$
- dla wyprowadzenia P8 na włączeniu do projektowanej studni rewizyjnej S4 o wysokości $h=0,64 m$

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim realizuje budowę wyprowadzeń w kierunku przyległych nieruchomości w pasie drogowym. Przyłącze sanitarne na terenie nieruchomości wykonane zostanie przez właściciela nieruchomości po wydaniu warunków technicznych przez WODKAN S.A. Projektowane wyprowadzenia z pasa jezdni zakończyć należy korkiem PVC-U o średnicy Dz 160 mm. Na przyłączach sanitarnych w odległości max do 1,0 m od granicy działek zabudować należy studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicy Φ 315 mm oraz przykanalik sanitarny do budynku. Spadki wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie budowy, lecz nie mogą być mniejsze niż 1,5%.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej należy porozumieć się z właścicielami poszczególnych budynków.

Kanalizację sanitarną wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilem podłużnym rys.3, rys.4.

2.2. Wodociąg

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej o średnicy Dz 125 mm w ul. Pawiej oraz w działce nr 7/6 obręb 0128 (wodociąg W-1), w działce nr 16 obręb 0128 (wodociąg W-1.1) oraz w włączenie do istniejącego ul. Kanarkowej (wodociąg W-2).

Projektowany wodociąg W-1 należy włączyć w węźle nr 1 do istniejącego rurociągu wodociągowego Dz 125 mm PE w ul. Pawiej na skrzyżowaniu z ul. Łabędią. Projektowany wodociąg W-2 należy włączyć z jednej strony w węźle nr 8 do istniejącego rurociągu wodociągowego Dz 125 mm PE w ul. Pawiej, z drugiej strony w węźle nr 14 do istniejącego rurociągu wodociągowego Dz 125 mm PE w ul. Aroniowej. Projektowany wodociąg W-1.1 należy połączyć w węźle nr 5 z projektowanym wodociągiem W-1.

Projektuje się sieć wodociągową z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR 17 wg PN-EN 12201 o średnicy Dz 125 x 7,4 mm o następujących długościach:

- Wodociąg W-1 o długości L=115,0 m
- Wodociąg W-2 o długości L=154,0 m
- Wodociąg W-1.1 o długości L=36,0 m

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi L=305,0 m.

Za miejscem włączenia projektowanego wodociągu W-1 do istniejącego wodociągu w węźle nr 1 oraz za miejscem włączenia projektowanego wodociągu W-2 do istniejącego wodociągu w węźle nr 14 należy zamontować zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe \varnothing 100 mm.

Na końcówce wodociągu W-1 oraz W-1.1 w węźle nr 11 wodociągu W-2 należy zamontować hydranty przeciwpożarowe podziemne wolno-przelotowe z przyłączem kołnierzowym Φ 80mm. Hydrant należy wykonać na odgałęzieniu o średnicy \varnothing 80 mm. Na odgałęzieniu zamontować należy zasuwę kołnierzową równoprzelotową \varnothing 80 mm. Projektowaną zasuwę zaopatrzyć należy w obudowę teleskopową do zasuw oraz skrzynkę żeliwną do zasuw.

Należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na ciśnienie min. PN 10 (1,0 MPa) malowanego farbą epoksydową (grubość powłoki ochronnej min.250 μ m) DIN 30677 wg wymogów GSK-RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno być zaprojektowane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM.

Projektowany wodociąg wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilem podłużnym rys.2.

3. Rozwiązania materiałowe

3.1. Kanalizacja Sanitarna

Projektuje się zastosować dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej następujące materiały podstawowe:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN 8 klasy S z uszczelką wargową.
 - rury Dz 200 x 5,9 mm L = 236,0 m
 - rury Dz 160 x 4,7 mm L = 73,0 m
- trójnik PVC - U T200/160 mm klasy S szt. 11
- korki PVC-U Dz 160 mm szt. 15
- kaskada wewnętrzna PVC-U Dz160/160 mm kpl. 2
- kolano 90 ° PVC-U szt. 11
- studnia rewizyjna betonowe Ø 1000 zgodne z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 szt. 6
 - włazy żeliwno- betonowe D400 z wentylacją szt. 3
 - włazy żeliwno- betonowe D400 bez wentylacji szt. 3

3.2. Wodociąg

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe.

Rury powinny być w kolorze niebieskim. Kształtki polietylenowe zaprojektowane zostały także z polietylenu typu PE 100 PN 10 szereg SDR 17 .

Przewiduje się następujące materiały podstawowe dla budowy wodociągu:

- rury polietylenowe przewodowe Dz 125 x 7,4 mm L=305,0 m
 - hydrant podziemny żeliwny kołnierzowy Ø 80 mm szt. 3
 - zasuw kołnierzowa Ø 100 mm szt. 2
 - zasuw kołnierzowa Ø 80 mm szt. 3
 - obudowa teleskopowa do zasuw szt. 5
 - skrzynka żeliwna do zasuw szt. 2
 - skrzynka żeliwna do hydrantu podziemnego szt. 3
 - płyta betonowa z betonu C12/15 pod zasuwę szt. 5
 - taśma ostrzegawcza niebieska L=305,0 mb
 - drut sygnalizacyjny nierdzewny L=305,0 mb
 - tabliczki oznaczające dla zasuw i hydrantów oraz trasy wodociągu szt. 5
- kształtki wodociągowe:

- Mufa elektrooporowa Dz125 PE szt. 4
 - Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt. 2
 - Przejście PE/stal 125/100 szt. 4
-
-

- Mufa elektrooporowa Dz125 PE szt.2
- Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt.1
- Trójnik równoprzelotowy Dz125 PE szt.1
- Mufa elektrooporowa redukcyjna Dz125/90 szt.2
- Łuk PE 90° Dz90 szt.2
- Przejście PE/stal 90/80 szt.2
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 szt.2
- Kolano dwukołnierzowe żeliwne ze stopką Ø80 mm szt.2
- Mufa elektrooporowa Dz125 mm szt.2
- Trójnik redukcyjny-kołnierzowy polietylenowy Dz125/80 mm szt.1
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 szt.1
- Kolano dwukołnierzowe żeliwne ze stopką Ø80 mm szt.1
- Łuk 90° Dz125PE szt.2
- Łuk 15° Dz125 PE szt.1
- Łuk 45° Dz125 PE szt.1
- Łuk 60° Dz125 PE szt.1

4. Wytyczne dla budowy kanalizacji sanitarnej

4.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowanie pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego, lecz na głębokości ok. 3,20 ppt napotkano na sączenia śródglinowe.

W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopów dotyczące budowanej kanalizacji sanitarnej.

4.2. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ulicy objętej zakresem projektowania. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną grawitacyjną kanalizację sanitarną. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci.

Roboty ziemne pod projektowany kanał sanitarny należy wykonywać generalnie mechanicznie.

W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady koordynacyjnej.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie.

Przewiduje się wykonywanie wykopu na całej długości projektowanego kanału sanitarnego jako wąskoprzeźrenny. Przewiduje się szerokość wykopu taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi

ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wyniosła 40 cm .

Szerokość minimalna wykopu powinna wynosić $s=105,0$ cm dla rur DN 200 mm oraz $s=96,0$ mm dla rur Dz 160 mm. Przewiduje się, że kanał sanitarny na całym swoim odcinku będzie układany na podsypce z piasku średniego o grubości 15,0 cm. Podłoże pod kanał sanitarny należy starannie przygotować. Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. Przewiduje się wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej.

Wykonaną kanalizację sanitarną należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania zgodnie z normą PN-B 04481:1998 wskaźnika I_s w wysokości 0,98. Przed rozpoczęciem zasyпки należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Zasyпка gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasykowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

4.3.Odwodnienie wykopów

Przewiduje się odwodnienie wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przez pompowanie wody z jego dna poprzez studzienki zbiorcze o średnicy $\Phi 500$ mm. Rozstaw studzienek dostosować należy do napływu wody do wykopu.

4.4.Umocnienie wykopów

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m².

4.5.Roboty montażowe

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości.

Studnie rewizyjne betonowe $\varnothing 1000$ mm wykonać należy zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w zwężki betonowe o wysokości $h=0,60$ m.

Studnie betonowe $\varnothing 1000$ mm produkowane zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 nie wymagają stosowania pierścieni odciążających. Studnie rewizyjne dla wszystkich kanałów sanitarnych należy zaopatrzyć przemiennie we włazy żeliwno-betonowe klasy D 400 wentylowane oraz niewentylowane. Przed i za każdą studnią kanalizacyjną betonową należy zamontować króciec bosy

lub kielichowy \varnothing 200 (przegub) o długości $L = 600$ mm. Kinety w studniach rewizyjnych należy pokryć dwuskładnikowym materiałem typu POXITAR F.

Włazy dla studni rewizyjnych w drogach nieutwardzonych należy umieszczać równo z terenem. W przyszłości przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczególnych drogach studnie będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni.

5. Wytyczne dla budowy sieci wodociągowej

5.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopów dotyczące budowanej sieci wodociągowej.

5.2. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywać należy zgodnie z normami PN-S-02205:1988 oraz PN-83/8836-02. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną sieć wodociągową. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci. Roboty ziemne pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonywać generalnie mechanicznie. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady koordynacyjnej. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się, że 20% wykopów otwartych wykonana zostanie ręcznie. Ręcznie także wykonywać należy ostatnie 10,0 cm wykopu w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu. Projektuje się wykonywanie wykopów dla sieci wodociągowej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. Przewiduje się szerokość wykopu taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wynosi 35 cm. Szerokość minimalna wykopu dla rury Dz 125 mm PE wyniesie $s = 82$ cm. Dla projektowanego wodociągu przewiduje się wykonanie podsypki z piasku średniego o grubości 10,0 cm. Na całym odcinku projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać pełną wymianę gruntu. Wykonaną sieć wodociągową należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania zgodnie z normą PN-B 04481:1998 wskaźnika I_s w wysokości 0,98. Przed rozpoczęciem zasyпки należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Zasyпка gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasykowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury

powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

5.3.Odwodnienie wykopów

Nie przewiduje się odwodnienie wykopu dla projektowanego wodociągu.

5.4.Umocnienie wykopów

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować płytowy system obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.5.Roboty montażowe

Przewiduje się łączenie wodociągu przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Łączenie rur polietylenowych winno być wykonane zgodnie z wcześniej opracowaną na każdy rodzaj zgrzewania i osobno dla każdego obiektu kartą technologiczną rur z PE zatwierdzoną przez producenta rur. Montaż wodociągu powinien odbywać się w temperaturach od 5° do 30°C. Nad wodociągiem tam gdzie wykonany on jest w wykopie otwartym w odległości min.40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min 200 mm. Do wodociągu taśmą polietylenową należy przymocować drut sygnalizacyjny nierdzewny o przekroju 1mm² i trwale połączyć go z wyprowadzeniami uzbrojenia wodociągu. Przewodność drutu sygnalizacyjnego należy sprawdzić induktorem lub metodą techniczną. Oznakowanie trasy wodociągu wykonać należy przy pomocy tabliczek informacyjnych. Do wykonania odgałęzienia służyć odpowiednio kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE. Kształtki polietylenowe łączone są z rurami PE poprzez zgrzewania doczołowe oraz elektrooporowe. Wszystkie połączenia kołnierzone należy wykonać za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Wodociąg w wykopie należy układać luźno ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po wyrównaniu podłoża. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno należy zwrócić uwagę na to aby nie przekroczyć dopuszczalnego ugięcia przewodu. Armaturę oraz kształtki odgałęźne należy montować zgodnie z technologią poszczególnych węzłów. Wokół skrzynki ulicznej dla zasuwy wykonać należy opaskę betonową o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwę umiejscowić należy na płycie betonowej z betonu C12/15 o takich samych wymiarach. Trasę wodociągów wraz z zamontowaną na nich armaturą oznakować należy w sposób widoczny na tabliczkach stałych zgodnie z PN-86/B-9700 oraz PN-M-51520. Całość prac montażowych wodociągów należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 COBRIT Instal.

6. Odbiór robót kanalizacji sanitarnej

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji sanitarnej należy wykonać przy udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanych odcinków kanalizacji w otwartym wykopie

7. Próby wodociągu i odbiór

Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale przedstawicieli WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. Całość prac montażowych oraz odbiory wodociągu z rur PE wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanego wodociągu w otwartym wykopie.

Po zasypaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnienia. Łuki, trójniki, zaślepki, zamontowana armatura oraz kołnierze muszą być podczas próby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać próbie bakteriologicznej.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody wodociąg należy przekazać do eksploatacji.

7.1. Próba ciśnienia

Próbie szczelności sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 805:2002 i wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Próbę ciśnienia należy przeprowadzić w trzech etapach:

- a) próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego - 6 bar w czasie 24 h
- b) próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym - 10 bar w czasie 30 min.
- c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym - 10 bar metoda ubytku wody w czasie 10 min

Czynnikiem wykorzystywanym do prób będzie woda pitna.

Do próby należy przystąpić gdy odcinek wodociągu poddawany próbie będzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach powinny być odstonięte.

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- próbie szczelności poddawać należy odcinki modernizowanej sieci wodociągowej zgodnie z poszczególnymi etapami jej budowy
 - przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C
 - napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu
-
-

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C
- podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika
- po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a przewód opróżnić z wody
- wynik próby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole podpisanym przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika.

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z WODKAN Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.

7.2. Płukanie przewodów

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przewód wodociągowy przepłukać.

Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Dla prawidłowego procesu płukania wodociągu konieczne jest uzyskanie w przewodzie prędkości przepływu w wysokości 1,0 m/sek. i zapewnienie ilości wody odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy przestrzegać następujących zasad:

- nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do ich montażu;
- po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić;

7.3. Dezynfekcja przewodów

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji wodociągu należy to wykonać. Dezynfekcję przewodów przeprowadzić podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty podziemne. Czas kontaktu chloru z wodą - 24 godziny przy dawce wynoszącej $q=15 \text{ g Cl}_2/\text{m}^3$. Po 24 godzinach od napełniania wodociągu wodą chlorową należy spuścić z przewodu wodociągowego po uprzedniej dechloracji. Po spuszczeniu wody chlorowej, przewód należy ponownie przepłukać - poprzez jego napełnienie w ilości odpowiadającej dwukrotnej pojemności przewodu. Następnie, po ponownym napełnieniu przewodu, należy pobrać próbki wody celem przeprowadzenia badań bakteriologicznych. Przewód może być włączony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z jego przyszłym użytkownikiem.

8. Oddziaływanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na środowisko naturalne

- Kanalizacja sanitarna, studnie rewizyjne, wodociąg muszą być wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko;
 - zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającą o dopuszczeniu ich obrotu i stosowania;
-
-

- istniejąca roślinność powinna zostać zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy odbierające odpady;
- należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.;
- należy zminimalizować uciążliwości w postaci: zanieczyszczenia powietrza powodowanego spalinami pracującego sprzętu;
- zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a szczególnie nie prowadzić prac uciążliwych akustycznie w godzinach nocnych, czynności związane z prowadzeniem przedsięwzięcia należy prowadzić w porze dziennej;
- w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt, należy powiadomić o tym Wojewodę lub właściwego Burmistrza Miasta.

9. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.
2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta.
4. Wykonaną kanalizację sanitarną i sieć wodociągową należy pomierzyć geodezyjnie.
5. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna należą do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
BRANŻA:	Sanitarna
ADRES:	Ostrów Wielkopolski, ul. Kanarkowa, ul. Pawia
KATEGORIA:	Wodociąg Dz 125 mm - kategoria XXVI Kanalizacja sanitarna Dz 200/160 mm- kategoria XXVI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:	301701_1, Ostrów Wielkopolski
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:	Obręb nr: 0125, 0128
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Działki nr: 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 obręb 0128, 57/42 obręb 0125 301701_1, Ostrów Wielkopolski
INWESTOR:	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pełniona funkcja
projektowa/ zakres
opracowania

Imię i Nazwisko/
nr uprawnień/specjalność

Data opracowania /
Podpis i pieczęć

**PROJEKTANT/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Marek Nowicki
WKP/0389/POOS/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

SIERPIEŃ 2022

**SPRAWDZAJĄCY/
BRANŻA SANITARNA**

mgr inż. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

SPIS ZAWARTOŚCI - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

- Strona tytułowa	01
- Spis zawartości.....	02
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	03

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

- Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej oraz kanału sanitarnego z przyłączami w ul. Kanarkowej i ul. Pawiej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24.05.2022 roku wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp.....05
- Zaświadczenie nr WPP.6727.2.490.2022 z dnia 16.08.2022 wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.....06
- Decyzja nr 231/UD/2022 z dnia 23.08.2022 roku wydana przez Miejski Zarząd Dróg Ostrowa w Ostrowie Wlkp.08
- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GGO.6630.804.2022 z dnia 26.08.2022 roku wydany przez Starostę Ostrowskiego..... 11
- Opinia sanitarna nr ON-NS.9011.1.87.2022 z dnia 06.09.2022 roku wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp.15
- Uzgodnienie Rzecznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 30.08.2022 r17
- Uzgodnienie nr Ka.WA.5183.3820.2.2022 z dnia 31.08.2022 wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.....18

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

1.1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Dz 200/160 mm oraz wodociągu Dz 125 mm PE w m. Ostrów Wielkopolski w ul. Kanarkowej oraz ul. Pawiej.

Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu
- przystąpić do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu zgodnie z projektem budowlanym

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- droga miejska

1.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie .

infrastruktura elektroenergetyczna

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jest:

a) prowadzenie robót ziemnych b) prowadzenie robót montażowych:

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych w odpowiednich urzędach administracji państwowej
 - uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe
 - teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem
 - wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być wyposażone w lampy o kolorze żółtym -pulsujące
 - w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie przekopy próbne
 - przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa
 - pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo
 - pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadać okulary ochronne
 - w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji
-
-

- napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. Podwieszenie kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich użytkownika
- odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć wg. wskazań użytkownika i powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniem
- wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą ugiąć się pod ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze
- wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane, wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować szalunki
- w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu
- do schodzenia do wykopu głębszych niż 1,50 m ścianach pionowych należy używać drabinki metalowe przystawne
- obudowę wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogólne w zakresie BHP
- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Inwestycja nie wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu BIOZ”.

Opracował:

mgr inż. M. Nowicki