

dotyczy: Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Moniuszki i Nowa Krępa”.

Nr referencyjny SW/KS/05/2024

Pytanie nr 1

Na trasie kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami S1 do S2 oraz pomiędzy węzłem wodociągowym W1 do W4 występuje utwardzone podłoże z kostki brukowej.

Zamawiający w przedmiarze nie uwzględnił rozebrania oraz odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej. W związku z powyższym proszę o podanie, gdzie uwzględnić dane prace.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił odtworzenie nawierzchni dla sieci wodociągowej w poz. 27 przedmiaru i kanalizacji sanitarnej w poz. 19 przedmiaru.

W celu uściślenia zakresu odtworzenia nawierzchni należy przyjąć:

- a. dla sieci wodociągowej w poz. 27 przedmiaru:
 - odtworzenie nawierzchni gruntowej- 232,5m³
 - rozbiórka krawężników – 2m
 - ława pod krawężniki – 0,1m³
 - układanie krawężników – odzysk 90% - 2m
 - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej – 36,5m²
 - rozebranie podbudowy betonowej - 36,5m²
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 36,5m²
 - podbudowa betonowa - 36,5m²
 - ułożenie kostki brukowej - odzysk 90% - 36,5m²
- b. dla kanalizacji sanitarnej w poz. 19 przedmiaru:
 - odtworzenie nawierzchni gruntowej- 198,0m³
 - rozbiórka krawężników – 2m
 - ława pod krawężniki – 0,1m³
 - układanie krawężników – odzysk 90% - 2m
 - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej – 35,5m²
 - rozebranie podbudowy betonowej - 35,5m²
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 35,5m²
 - podbudowa betonowa - 35,5m²
 - ułożenie kostki brukowej - odzysk 90% - 35,5m²

Pytanie nr 2

Na przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej są zgromadzone materiały budowlane dla nowo budowanych domków jednorodzinnych. W czyjej gestii będzie zobligowanie właścicieli domków do usunięcia zgromadzonych materiałów, oraz w przypadku braku reakcji ze strony właścicieli kto pokryje koszty ich usunięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający powiadomi właściciela gruntu o obowiązku usunięcia materiałów budowlanych na czas prowadzenia robót.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak