

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1		<b>POLE NR 1.1 i 1.2</b>		
1.1	Wycena indywidualna	Montaż profili omega do płyty kanałowej na stropodachu budynku filtrów	szt.	240,00
1.2	Wycena indywidualna	Dostaw profili omega z transportem	szt.	240,00
1.3	Wycena indywidualna	Montaż konstrukcji z szyn montażowych do uchwytów profili omega	szt.	240,00
1.4	Wycena indywidualna	Dostawa konstrukcji z szyn montażowych z transportem	szt.	240,00
2		<b>POLE NR 2.1 i 2.2</b>		
2.1	Wycena indywidualna	Montaż profili omega do płyty kanałowej na stropodachu budynku filtrów - napowietrzanie	szt.	117,00
2.2	Wycena indywidualna	Dostaw profili omega z transportem	szt.	117,00
2.3	Wycena indywidualna	Montaż konstrukcji z szyn montażowych do uchwytów profili omega	szt.	117,00
2.4	Wycena indywidualna	Dostawa konstrukcji z szyn montażowych z transportem	szt.	117,00
3		<b>Roboty przygotowawcze - POLE NR 3.1 i 3.2</b>		
3.1	Wycena indywidualna	Roboty pomiarowe - wytyczenie miejsca robót	km	0,30
3.2	Wycena indywidualna	Roboty pomiarowe - lokalizacja istniejącego uzbrojenia terenu	km	0,60
3.3	Wycena indywidualna	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz podbudową	m2	246,00
3.4	Wycena indywidualna	Rozbiórka krawężników drogowych wraz ławą betonową	mb	100,00
3.5	Wycena indywidualna	Rozbiórka obrzeży wraz ławą betonową	mb	40,00
3.6	Wycena indywidualna	Montaż krawężników drogowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	98,00
4		<b>POLE NR 3.1</b>		
4.1	Wycena indywidualna	Montaż konstrukcji wolnostojącej	szt.	138,00
4.2	Wycena indywidualna	Dostawa konstrukcji wolnostojącej z transportem	szt.	138,00
5		<b>POLE NR 3.2</b>		
5.1	Wycena indywidualna	Montaż konstrukcji wolnostojącej	szt.	87,00
5.2	Wycena indywidualna	Dostawa konstrukcji wolnostojącej z transportem	szt.	87,00
6		<b>Roboty przygotowawcze - CARPORT - POLE NR 4</b>		
6.1	Wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,05
6.2	Wycena indywidualna	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz podbudową	m2	134,00
6.3	Wycena indywidualna	Rozbiórka krawężników drogowych wraz ławą betonową	mb	73,00
6.4	Wycena indywidualna	Zdjęcie warstwy humusu	m3	30,00
7		<b>CARPORT - POLE NR 4</b>		
7.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	139,01
7.2	Wycena indywidualna	Mechaniczne zagęszczenie podłoża gruntowego do $I_s = 1,0$	m2	136,40
7.3	BCA 1-16 16-01-14	Betonowanie stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych betonem C12/15 (B-15) - beton podkładowy	m3	25,17
7.4	BCA 1-18 18-01-10	Deskowanie tradycyjne - stopy fundamentowe poz. F-1	m2	66,00

PRZEDMIAR ROBÓT

7.5	BCA 1-19 19-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia metodą tradycyjną	t	1,46
7.6	BCA 1-16 16-01-18	Betonowanie łąw fundamentowych betonowych lub żelbetowych betonem C30/37 (B-37)	m3	30,00
7.7	BCA 1-28 28-01-04	Izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonywana na zimno	m2	104,55
7.8	KNNR 1 0214-0101	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m3	107,25
7.9	KNNR 1 0205-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowładowymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3	31,76
7.10	KNNR 1 0208-0101	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowładowymi 5-10 t, przewóz po terenie lub drogach gruntowych Krotność = 5	m3	31,76
7.11	BCA 1-23 23-10-10	Montaż konstrukcji ram R-1 i płatwi P-1	t	20,17
7.12	Wycena indywidualna	Fundament pod stację ładowania	kpl.	1,00
8		<b>NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH - CARPORT - POLE NR 4</b>		
8.1	Wycena indywidualna	Mechaniczne zagęszczenie podłoża gruntowego do $l_s = 1,0$	m2	72,20
8.2	Wycena indywidualna	Podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm	m2	185,00
8.3	Wycena indywidualna	Ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	185,00
8.4	Wycena indywidualna	Montaż krawężników drogowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	39,00
8.5	Wycena indywidualna	Montaż krawężników najazdowych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	50,00
9		<b>MASZT ANTENOWY</b>		
9.1	Wycena indywidualna	Montaż masztu antenowego wysokości 12 m do północnej ściany zewnętrznej budynku filtrów	szt.	1,00
9.2	Wycena indywidualna	Dostawa masztu antenowego wys. 12 m z transportem	szt.	1,00
9.3	Wycena indywidualna	Demontaż masztu antenowego na budynku filtrów	szt.	3,00