

dotyczy: Wymiana pokrycia dachu i montaż konstrukcji pod instalację PV na budynku technologicznym SUW w Ostrowie Wielkopolskim.

Nr referencyjny SUW/DACH/07/2024

Pytanie nr 1:

Czy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu który będzie jednocześnie podwykonawcą?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, który będzie jednocześnie podwykonawcą.

Pytanie nr 2:

W kosztorysie przyjęto oddzielne pozycję utylizacji betonu i eternitu. W wizji lokalnej i doświadczenie wynika że jest to nie możliwe. Czy w takim wypadku inwestor dopłaci do pozycji utylizacji eternitu?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z utylizacją zarówno gruzu, jak i płyt azbestowo-cementowych, gdyż będą one kształtować ostateczną wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, jakie zaoferuje Wykonawca.

Pytanie nr 3:

Przewidziano do ponownego montażu starą rynnę na starych uchwytach, brak detalu montażu rynny. Proponujemy rozwiązanie montażu belki drewnianej o wymiarach 12x10cm i obrobienie blachą ocynk.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na montażu belki drewnianej o wymiarach 12 cm x 10 cm i obrobienie jej blachą ocynkowaną, aby służyła za element umożliwiający ponowny montaż rynien. Koszty tego rozwiązania należy przyjąć w cenie ofertowej.

Pytanie nr 4:

W projekcie założono naprawę istniejącej paroizolacji pod styropianem. Nie mamy pewności w jakim stanie jest paroizolacja. W Przypadku wykonania nowej paroizolacji z papy inwestor pokryje dodatkowy koszt?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z przygotowaniem powierzchni oraz pracami budowlanymi, gdyż będą one kształtować ostateczną wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, jakie zaoferuje Wykonawca.

Pytanie nr 5:

Kto odpowiedzialny jest za zakup i montaż podstaw pod uchwyty do instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Za zakup i montaż profili pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych (tzw. profili „omega”) odpowiedzialny będzie Wykonawca zadania pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim”, który zobowiązany będzie do zamontowania ww. profili, po rozebraniu warstw dachu i przygotowaniu do montażu profili.

Pytanie nr 6:

Nie posiadamy informacji o przewidzianej ilości uchwytów do instalacji fotowoltaicznej. Proszę o określenie ilości oraz kto ponosi odpowiedzialność za obróbkę dekarstką.

Odpowiedź:

Ilość uchwytów do instalacji fotowoltaicznej wynosi 296szt. Za uszczelnienie dachu i profili omega oraz inne obróbki dekarstkie odpowiada wykonawca wymiany pokrycia dachowego.

W przypadku uszkodzenia nowej i odebranej połaci dachowej odpowiada wykonawca instalacji fotowoltaicznej. Jeśli dojdzie do uszkodzenia połaci dachowej w trakcie układania instalacji fotowoltaicznej - wykonawca instalacji fotowoltaicznej zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów naprawy połaci dachowej.

Dyrektor ds. Technicznych  
PROKURANT

Zawisław Marek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT

Ewelina Raszevska