

	W3		W2			W1
rzędna terenu	139,00		138,63		138,60	138,60
rzędna osi rurociągu	137,30		136,45		136,90	137,10
zagłębienie	1,70		2,18		1,70	1,50
średnica	PEHD125	i=1,57		i=3,7%		
odległość	66,0	54,0	12,0	12,0		0,0

Rzędne posadowienia wodociągu istniejącego zweryfikować w terenie.
Rzędne posadowienia projektowanego wodociągu dostosować do rzędnych posadowienia istniejącego wodociągu.

- ○ rura ochronna dwudzielna
- ── projektowany wodociąg

PROFIL WODOCIĄGU PE125			Skala: 1:200/100
Temat:	BUDOWA SIECI WODODCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ		
Adres obiektu:	63-400 Ostrów Wielkopolski rejon ul. Makowej dz. nr 4, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41 obręb 0173		
Inwestor:	WODKAN PWiK SA Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27		
Projektant: specj. instalacyjna	mgr inż. Gabriela Andraka upr. nr 300/DOŚ/10	NR PRZYN. DO IZBY: DOŚ/IS/0037/11	Podpis:
Sprawdzający specj. instal. - inż.	mgr inż. Witold Rogala upr. nr UAN.7342-55/92, UAN-8386/21/90	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IS/4295/01	Podpis:
USŁUGI PROJEKTOWE - GABRIELA ANDRAKA 63-410 Gorzyce Wielkie ul. Świerkowa 26	Stadium: PB-PAB	Branża: SANITARNA	Data: KWIECIEŃ 2025
			Rys nr: 01