

dotyczy: Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok – km 21+758 – 21+765.

Nr referencyjny PRZEPUST/19/2026

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie:

1. Proszę podać średnicę syfonu dla prawidłowej wyceny uszczelnienia?
2. I czy rzędne syfonu nie kolidują z kanałem obiegowym?

Odpowiedź:

Ad1. Średnica syfonu pod rzeką Ołobok posiada przekrój 3x800mm, zgodnie z projektem przewidziany do zamknięcia poprzez uszczelnienie folią i workami z piaskiem

Ad2. Przedmiotowy syfon nie koliduje z projektowanym kanałem obiegowym. Kanał obiegowy zlokalizowano tak że omija istniejący syfon. Zgodnie z projektem przewidziane jest tymczasowe zamknięcie wyloty syfonu zlokalizowanego w skarpie istniejącego zbiornika oraz tymczasowo zlokalizowanego w nim kanału obiegowego

PRZESZ ZARZĄDU

Marek Karolczak