

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 zwyprowadzeniami

ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa, dz nr 58/1, 65/8 ob. 0173, dz nr 6, 1/1, 1/2, 3/9, 4/1 ob. 0174

INWESTOR : WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Partyzancka 27

BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gabriela Andraka

DATA OPRACOWANIA : 06.10.2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KANALIZACJA SANITARNA, WYPROWADZENIA KS					
1		KANALIZACJA SANITARNA			
1 KNR 2-01 d.1 0120-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090
2 KNR 2-01 d.1 0206-02		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km 80%	m ³		
		113,76	m ³	113,760	
				RAZEM	113,760
3 KNR 2-01 d.1 0301-02		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat. gr. III) 20%	m ³		
		28,44	m ³	28,440	
				RAZEM	28,440
4 KNR 2-01 d.1 0214-03		Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 5	m ³		
		142,20	m ³	142,200	
				RAZEM	142,200
5 KNR 2-01 d.1 0321-02		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m szalunkiem skrzyniowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 KNR 1 d.1 0527-01		Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości 4 m	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
7 KNR-W 2- d.1 18 0511-02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		1,0*0,15*94,8	m ³	14,220	
				RAZEM	14,220
8 KNR-W 2- d.1 18 0408-03		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm	m		
		94,8	m	94,800	
				RAZEM	94,800
9 KNR 2-01 d.1 0320-01		Obsypka kanału piaskiem 30 cm ponad wierzch rury	m ³		
		1,0*0,5*94,8	m ³	47,400	
				RAZEM	47,400
10 KNR 2-01 d.1 0230-01		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		1,0*0,85*94,8	m ³	80,580	
				RAZEM	80,580
11 KNR 2-01 d.1 0236-01		Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		1,0*1,35*94,8	m ³	127,980	
				RAZEM	127,980
12 KNR-W 2- d.1 01 0210-01		Transport i zakup piasku do zasypiania wykopu z odl. 10 km	m ³		
		142	m ³	142,000	
				RAZEM	142,000
13 Kalk. włas- d.1 na		Opłata za składowanie urobku	m ³		
		142,2	m ³	142,200	
				RAZEM	142,200
14 KNR 4 d.1 1413-01 analogia		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2m	stud.		
		3	stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 KNR 4 d.1 1417-02		Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 Kalk. włas- d.1 na		Obsługa geodezyjna - kanalizacja sanitarna	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 Kalk. włas- d.1 na		Zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu - kanalizacja sanitarna	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-28 d.1 0510-03	Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm - trójnik 200/160	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19	kal indyw d.1	wykucie otworu w studni, montaż szczelnego przejścia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ /DO GRANICY DZIAŁKI/			
20	KNR 2-01 d.2 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,026	km	0,026	
				RAZEM	0,026
21	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,8*1,3*26,5*80%	m ³	22,048	
				RAZEM	22,048
22	KNR 2-01 d.2 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m ³		
		0,8*1,3*26,5*20%	m ³	5,512	
				RAZEM	5,512
23	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
		Krotność = 5			
		27,66	m ³	27,660	
				RAZEM	27,660
24	KNR 2-01 d.2 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m szalunkiem skrzyniowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2- d.2 18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		0,8*0,15*26,5	m ³	3,180	
				RAZEM	3,180
26	KNR 2-01 d.2 0320-01	Obsypka kanału piaskiem 30 cm ponad wierzch rury	m ³		
		0,8*0,45*26,5	m ³	9,540	
				RAZEM	9,540
27	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		14,94	m ³	14,940	
				RAZEM	14,940
28	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		24,48	m ³	24,480	
				RAZEM	24,480
29	KNR-W 2- d.2 01 0210-01	Transport i zakup piasku do zasypania wykopu z odl. 10 km	m ³		
		27,66	m ³	27,660	
				RAZEM	27,660
30	Kalk. włas- d.2 na	Opłata za składowanie urobku	m ³		
		27,66	m ³	27,660	
				RAZEM	27,660
31	KNR-W 2- d.2 18 0408-02	Kanały z rur PVC-U klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 mm	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
32	KNR-W 2- d.2 18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
33	Kalk. włas- d.2 na	Obsługa geodezyjna - przyłącze kanalizacji sanitarnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	Kalk. włas- d.2 na	Zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu - przyłącze kanalizacji sanitarnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		roboty odtworzeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR AT-03 d.3 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych jumbo z wywozem na odl. do 1 km - na odkład w miejscu wskazanym przez MZD 101,25	m ² m ²	 101,250	
				RAZEM	101,250
36	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
37	KNR AT-03 d.3 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
38	KNR 2-31 d.3 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR 2-31 d.3 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 10 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
40	KNR-W 4- d.3 01 0109-11	Wywiezienie asfaltu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km Krotność = 4 0,64	m ³ m ³	 0,640	
				RAZEM	0,640
41	KNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
42	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
43	KNR 2-31 d.3 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
45	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 4 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
46	KNR 2-01 d.3 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 180	m ² m ²	 180,000	
				RAZEM	180,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KANALIZACJA SANITARNA, WYPROWADZENIA KS								
1		KANALIZACJA SANITARNA						
1 KNR 2-01 d.1 0120-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych obmiar = 0,09 km	km					
1*		-- R -- robocizna 78,6*0,955=75,063 r-g/km	r-g	6,7557	0,00000	0,00		
2*		-- M -- słupki drewniane iglaste śr.70mm' 0,16 m³/km	m³	0,0144	0,00000		0,00	
3*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t" 4,5 m-g/km	m-g	0,4050	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
2 KNR 2-01 d.1 0206-02		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczy-mi na odległość do 1 km 80% obmiar = 113,76 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 0,203 r-g/m³	r-g	23,0933	0,00000	0,00		
2*		-- S -- koparka gąsienicowa 0.4 m³' 0,0754 m-g/m³	m-g	8,5775	0,00000			0,00
3*		samochód samowyladowczy 5 t' 0,2016 m-g/m³	m-g	22,9340	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
3 KNR 2-01 d.1 0301-02		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)20% obmiar = 28,44 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 2,69*0,955=2,56895 r-g/m³	r-g	73,0609	0,00000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t' 0,34 m-g/m³	m-g	9,6696	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
4 KNR 2-01 d.1 0214-03		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 5 obmiar = 142,20 m³	m³					
1*		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t' 0,0136*5=0,068 m-g/m³	m-g	9,6696	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
5 KNR 2-01 d.1 0321-02		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m szalunkiem skrzyniowym obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1*0,955=0,955 r-g/kpl.	r-g	0,9550	0,00000	0,00		
2*		-- M -- szalunek skrzyniowy 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
6	KNNR 1	Montaż konstrukcji podwieszki kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkiej; element o rozpiętości 4 m	kpl.					
d.1	0527-01	obmiar = 9 kpl.						
1*		-- R -- robocizna 2,3 r-g/kpl.	r-g	20,7000	0,00000	0,00		
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
7	KNR-W 2-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³					
d.1	18 0511-02	obmiar = 1,0*0,15*94,8 = 14,220 m ³						
1*		-- R -- robocizna 1,93 r-g/m ³	r-g	27,4446	0,00000	0,00		
2*		-- M -- pospółka - kruszywo nienormowane' 1,22 m ³ /m ³	m ³	17,3484	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
4*		-- S -- zagęszczarka wibracyjna 50m3/h' 0,71 m-g/m ³	m-g	10,0962	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
8	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm	m					
d.1	18 0408-03	obmiar = 94,8 m						
1*		-- R -- robocizna 0,5 r-g/m	r-g	47,4000	0,00000	0,00		
2*		-- M -- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką o śr. zewn. 200/5,9 mm 1,02 m/m	m	96,6960	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
4*		-- S -- samochód skrzyniowy 0,0104 m-g/m	m-g	0,9859	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
9	KNR 2-01	Obsypka kanału piaskiem 30 cm ponad wierzch rury	m ³					
d.1	0320-01	obmiar = 1,0*0,5*94,8 = 47,400 m ³						
1*		-- R -- robocizna 0,92*0,955=0,8786 r-g/m ³	r-g	41,6456	0,00000	0,00		
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³					
d.1	0230-01	obmiar = 1,0*0,85*94,8 = 80,580 m ³						
1*		-- S -- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0,0135 m-g/m ³	m-g	1,0878	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
11	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³					
d.1	0236-01	obmiar = 1,0*1,35*94,8 = 127,980 m ³						

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna $0,1337 \cdot 1,86 = 0,248682 \text{ r-g/m}^3$	r-g	31,8263	0,00000	0,00		
2*		-- S -- ubijak spalinowy 200 kg $0,0704 \cdot 1,86 = 0,130944 \text{ m-g/m}^3$	m-g	16,7582	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
12	KNR-W 2- d.1 01 0210-01	Transport i zakup piasku do zasypiania wykopu z odl. 10 km obmiar = 142 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna $0,004 \cdot 20 = 0,08 \text{ r-g/m}^3$	r-g	11,3600	0,00000	0,00		
2*		-- M -- pospółka - kruszywo nienormowane" 1 m ³ /m ³	m ³	142,0000	0,00000		0,00	
3*		-- S -- samochód samowyladowczy 5-10 t $0,0156 \cdot 20 = 0,312 \text{ m-g/m}^3$	m-g	44,3040	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
13	Kalk. własna d.1	Opłata za składowanie urobku obmiar = 142,2 m ³	m ³					
1*		-- M -- składowanie urobku 1 m ³ /m ³	m ³	142,2000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
14	KNR 4 d.1 1413-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2m obmiar = 3 stud.	stu d.					
1*		-- R -- robocizna 21,3 r-g/stud.	r-g	63,9000	0,00000	0,00		
2*		-- M -- kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm 3 szt./stud.	szt.	9,0000	0,00000		0,00	
3*		mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 0,23 m ³ /stud.	m ³	0,6900	0,00000		0,00	
4*		mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 0,47 m ³ /stud.	m ³	1,4100	0,00000		0,00	
5*		zaprawa cementowa M 7 0,05 m ³ /stud.	m ³	0,1500	0,00000		0,00	
6*		roztwór Poxitar F 6,84 kg/stud.	kg	20,5200	0,00000		0,00	
7*		stopnie włazowe żeliwne 8 szt./stud.	szt.	24,0000	0,00000		0,00	
8*		właz kanałowy typu ciężkiego 1 szt./stud.	szt.	3,0000	0,00000		0,00	
9*		pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm 1 szt./stud.	szt.	3,0000	0,00000		0,00	
10*		pierścienie odciążające żelbetowe 1 szt./stud.	szt.	3,0000	0,00000		0,00	
11*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
12*		-- S -- samochód skrzyniowy 2,35 m-g/stud.	m-g	7,0500	0,00000			0,00
13*		żuraw samochodowy 3,04 m-g/stud.	m-g	9,1200	0,00000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
15	KNNR 4 d.1 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2,42 r-g/szt.	r-g	2,4200	0,00000	0,00		
2*		-- M -- kineta studzienki z PE 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00000		0,00	
3*		uszczelka 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00000		0,00	
4*		trzon studzienki rura karbowana 1,05 m/szt.	m	1,0500	0,00000		0,00	
5*		rura teleskopowa 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00000		0,00	
6*		pokrywa żeliwna 540 typ ciężki 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00000		0,00	
7*		pospółka - kruszywo nienormowane 0,2 m³/szt.	m³	0,2000	0,00000		0,00	
8*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
9*		-- S -- samochód skrzyniowy 0,07 m-g/szt.	m-g	0,0700	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
16	Kalk. własna d.1	Obsługa geodezyjna - kanalizacja sanitarna obmiar = 1,000 szt	szt					
1*		-- M -- obsługa geodezyjna kanalizacji sanitarnej 1 szt/szt	szt	1,0000	0,00000		0,00	
2*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
17	Kalk. własna d.1	Zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu - kanalizacja sanitarna obmiar = 1,000 szt	szt					
1*		-- M -- zajęcie pasa drogowego z projektem ruch - kanalizacja sanitarna 1 szt/szt	szt	1,0000	0,00000		0,00	
2*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
18	KNR 2-28 d.1 0510-03	Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom 200 mm - trójnik 200/160 obmiar = 7 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/szt.	r-g	4,3400	0,00000	0,00		
2*		-- M -- trójnik o śr. nom. 200/160 mm 1 szt./szt.	szt.	7,0000	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,00000	0,00000	0,00000
19	kal indyw d.1	wykucie otworu w studni, montaż szczelnego przejścia obmiar = 1 szt	szt					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/szt	r-g	1,0000	0,00000	0,00		
2*		-- M -- wykucie otworu w studni, montaż szczelne- go przejścia 1 szt/szt	szt	1,0000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Razem dział: KANALIZACJA SANITARNA								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem z narzutami:					0,00	0,00	0,00	0,00
2		PRZYLĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ /DO GRANICY DZIAŁKI/						
20	KNR 2-01 d.2 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych obmiar = 0,026 km	km					
1*		-- R -- robocizna 78,6*0,955=75,063 r-g/km	r-g	1,9516	0,00000	0,00		
2*		-- M -- słupki drewniane iglaste śr.70mm' 0,16 m³/km	m³	0,0042	0,00000		0,00	
3*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t" 4,5 m-g/km	m-g	0,1170	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
21	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.40 m³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczy- mi na odległość do 1 km obmiar = 0,8*1,3*26,5*80% = 22,048 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 0,203 r-g/m³	r-g	4,4757	0,00000	0,00		
2*		-- S -- koparka gąsienicowa 0.4 m³' 0,0754 m-g/m³	m-g	1,6624	0,00000			0,00
3*		samochód samowyladowczy 5 t' 0,2016 m-g/m³	m-g	4,4449	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
22	KNR 2-01 d.2 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urob- ku samochodami samowyladowczymi (kat. gr.III) obmiar = 0,8*1,3*26,5*20% = 5,512 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 2,69*0,955=2,56895 r-g/m³	r-g	14,1601	0,00000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t' 0,34 m-g/m³	m-g	1,8741	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
23	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzo- nych ziemi kat.I-II Krotność = 5 obmiar = 27,66 m³	m³					
1*		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t' 0,0136*5=0,068 m-g/m³	m-g	1,8809	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24	KNR 2-01 d.2 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m szalunkiem skrzyniowym obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna $1 \cdot 0,955 = 0,955$ r-g/kpl.	r-g	0,9550	0,00000	0,00		
2*		-- M -- szalunek skrzyniowy 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	KNR-W 2- d.2 18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm obmiar = $0,8 \cdot 0,15 \cdot 26,5 = 3,180$ m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,93 r-g/m ³	r-g	6,1374	0,00000	0,00		
2*		-- M -- pospółka - kruszywo nienormowane' 1,22 m ³ /m ³	m ³	3,8796	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
4*		-- S -- zagęszczarka wibracyjna 50m ³ /h' 0,71 m-g/m ³	m-g	2,2578	0,00000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	KNR 2-01 d.2 0320-01	Obsypka kanału piaskiem 30 cm ponad wierzch rury obmiar = $0,8 \cdot 0,45 \cdot 26,5 = 9,540$ m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna $0,92 \cdot 0,955 = 0,8786$ r-g/m ³	r-g	8,3818	0,00000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III obmiar = 14,94 m ³	m ³					
1*		-- S -- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0,0135 m-g/m ³	m-g	0,2017	0,00000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III obmiar = 24,48 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna $0,1337 \cdot 1,86 = 0,248682$ r-g/m ³	r-g	6,0877	0,00000	0,00		
2*		-- S -- ubijak spalinowy 200 kg $0,0704 \cdot 1,86 = 0,130944$ m-g/m ³	m-g	3,2055	0,00000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	KNR-W 2- d.2 01 0210-01	Transport i zakup piasku do zasypania wykopu z odl. 10 km obmiar = 27,66 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna $0,004 \cdot 20 = 0,08$ r-g/m ³	r-g	2,2128	0,00000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		pospółka - kruszywo nienormowane" 1 m³/m³	m³	27,6600	0,00000		0,00	
3*		-- S -- samochód samowładowczy 5-10 t 0,0156*20=0,312 m-g/m³	m-g	8,6299	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
30 d.2	Kalk. własna	Opłata za składowanie urobku obmiar = 27,66 m³	m³					
1*		-- M -- składowanie urobku 1 m³/m³	m³	27,6600	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
31 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC-U klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 mm obmiar = 26,5 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,345 r-g/m	r-g	9,1425	0,00000	0,00		
2*		-- M -- rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką o śr. zewn. 160x4,7 mm 1,02 m/m	m	27,0300	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
4*		-- S -- samochód skrzyniowy 0,0083 m-g/m	m-g	0,2200	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
32 d.2	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek obmiar = 7 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0,276 r-g/szt	r-g	1,9320	0,00000	0,00		
2*		-- M -- kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - korek 1 szt./szt	szt.	7,0000	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000	0,00000		0,00	
4*		-- S -- samochód skrzyniowy 0,085 m-g/szt	m-g	0,5950	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
33 d.2	Kalk. własna	Obsługa geodezyjna - przyłącze kanalizacji sanitarnej obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- obsługa geodezyjna - przyłącze kanalizacji sanitarnej 1 szt/szt	szt	1,0000	0,00000		0,00	
2*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
34 d.2	Kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu - przyłącze kanalizacji sanitarnej obmiar = 1 szt	szt					

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- zajęcie pasa drogowego z projektem ruch - przyłącze kanalizacji sanitarnej	szt	1,0000	0,00000		0,00	
2*		1 szt materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000	0,00000		0,00	
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Razem dział: PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ /DO GRANICY DZIAŁKI/								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem z narzutami:					0,00	0,00	0,00	0,00
3		roboty odtworzeniowe						
35	KNR AT-03 d.3 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych jumbo z wywozem na odl. do 1 km - na odkład w miejscu wskazanym przez MZD obmiar = 101,25 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,09 r-g/m ²	r-g	9,1125	0,00000	0,00		
2*		-- S -- koparka jednoznaczyniowa kołowa podsię- bierna 0,9-1,2 m ³ 0,03 m-g/m ²	m-g	3,0375	0,00000			0,00
3*		samochód skrzyniowy z zamontowanym żu- rawikiem 10-15 t 0,06 m-g/m ²	m-g	6,0750	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
36	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm obmiar = 10 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,115 r-g/m	r-g	1,1500	0,00000	0,00		
2*		-- S -- piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni 0,115 m-g/m	m-g	1,1500	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
37	KNR AT-03 d.3 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitu- micznej o gr. 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,05 r-g/m ²	r-g	0,4000	0,00000	0,00		
2*		-- S -- koparka jednoznaczyniowa kołowa podsię- bierna 0,9-1,2 m ³ 0,025 m-g/m ²	m-g	0,2000	0,00000			0,00
3*		młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwo- ziu gąsienicowym 110 kW (150 KM) 0,02 m-g/m ²	m-g	0,1600	0,00000			0,00
4*		samochód samowyladowczy 10-15 t 0,05 m-g/m ²	m-g	0,4000	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00000	0,00000	0,00000
38	KNR 2-31 d.3 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,2321 r-g/m ²	r-g	1,8568	0,00000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j/m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,0079 m-g/m ²	m-g	0,0632	0,00000			0,00
3*		zrywarka przyczepna 0,0079 m-g/m ²	m-g	0,0632	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
39 d.3 0804-04		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 10 obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0153*10=0,153 r-g/m ²	r-g	1,2240	0,00000	0,00		
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,0003*10=0,003 m-g/m ²	m-g	0,0240	0,00000			0,00
3*		zrywarka przyczepna 0,0003*10=0,003 m-g/m ²	m-g	0,0240	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
40 d.3 01 0109-11		Wywiezienie asfaltu sprzymowanego samo- chodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 4 obmiar = 0,64 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0,86*4=3,44 r-g/m ³	r-g	2,2016	0,00000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5*4=2 m-g/m ³	m-g	1,2800	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
41 d.3 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyko- nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0022 r-g/m ²	r-g	0,0176	0,00000	0,00		
2*		-- M -- woda 0,0046 m ³ /m ²	m ³	0,0368	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 0,2 %(od M)	%	0,2000	0,00000		0,00	
4*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,0041 m-g/m ²	m-g	0,0328	0,00000			0,00
5*		walec wibracyjny samojezdny 0,0041 m-g/m ²	m-g	0,0328	0,00000			0,00
6*		spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0,004 m-g/m ²	m-g	0,0320	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00000	0,00000	0,00000
42 d.3 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warst- wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0333 r-g/m ²	r-g	0,2664	0,00000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		tluczeń kamienny niesortowany	t	2,5456	0,00000		0,00	
3*		0,3182 t/m ² woda	m ³	0,1200	0,00000		0,00	
4*		0,015 m ³ /m ² materiały pomocnicze	%	0,5000	0,00000		0,00	
		0,5 %(od M)						
5*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,0216	0,00000			0,00
6*		0,0027 m-g/m ² walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,3096	0,00000			0,00
		0,0387 m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
43	KNR 2-31 d.3 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	0,0880	0,00000	0,00		
		0,0011*10=0,011 r-g/m ²						
2*		-- M -- tluczeń kamienny niesortowany	t	1,6960	0,00000		0,00	
3*		0,0212*10=0,212 t/m ² woda	m ³	0,0800	0,00000		0,00	
4*		0,001*10=0,01 m ³ /m ² materiały pomocnicze	%	0,5000	0,00000		0,00	
		0,5 %(od M)						
5*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,0160	0,00000			0,00
6*		0,0002*10=0,002 m-g/m ² walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,1040	0,00000			0,00
		0,0013*10=0,013 m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
44	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	0,2640	0,00000	0,00		
		0,033 r-g/m ²						
2*		-- M -- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta	t	0,7960	0,00000		0,00	
		0,0995 t/m ²						
3*		-- S -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-q	0,0552	0,00000			0,00
4*		0,0069 m-g/m ² walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,0552	0,00000			0,00
5*		0,0069 m-g/m ² walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	0,0552	0,00000			0,00
		0,0069 m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
45	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 4 obmiar = 8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	1,0336	0,00000	0,00		
		0,0323*4=0,1292 r-g/m ²						
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta $0,0765 \times 4 = 0,306 \text{ t/m}^2$	t	2,4480	0,00000		0,00	
3*		-- S -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m $0,0057 \times 4 = 0,0228 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,1824	0,00000			0,00
4*		walec statyczny samojezdny 10 t $0,0057 \times 4 = 0,0228 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,1824	0,00000			0,00
5*		walec statyczny samojezdny 15 t $0,0057 \times 4 = 0,0228 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,1824	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
46 KNR 2-01 d.3 0505-04		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III obmiar = 180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0,002 \times 0,955 = 0,00191 \text{ r-g/m}^2$	r-g	0,3438	0,00000	0,00		
2*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0,0018 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,3240	0,00000			0,00
Razem z narzutami:					0,00000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,00000	0,00000	0,00000
Razem dział: roboty odtworzeniowe								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem z narzutami:					0,00	0,00	0,00	0,00